

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอหนอง จังหัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (4003)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของโครงการส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันดิน��ล ปตท. ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเตา	ตร.ม.	800.00	-	-	1.67	1,336.00	1,336.00	1.3624	1,820.17
2	ทรายรองพื้นทางซุ่มน้ำ	ลบ.ม.	40.00	429.91	17,196.40	99.00	3,960.00	21,156.40	1.3624	28,823.48
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	120.00	1,915.89	229,906.80	306.00	36,720.00	266,626.80	1.3624	363,252.35
4	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ตค. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	800.00	30.00	24,000.00	5.00	4,000.00	28,000.00	1.3624	38,147.20
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.1420	18,574.77	2,637.62	3,300.00	468.60	3,106.22	1.3624	4,231.91
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.2560	16,425.24	4,204.86	2,900.00	742.40	4,947.26	1.3624	6,740.15
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.0640	16,425.24	1,051.22	2,900.00	185.60	1,236.82	1.3624	1,685.04
5	แอลพีจี	ลิตร	150.00	24.50	3,675.00	-	-	3,675.00	1.3624	5,006.82
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	40.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.49
7	ค่าแบบร่างติดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	320.00	-	-	20.60	6,592.00	6,592.00	1.3624	8,980.94
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	64.00	-	-	22.16	1,418.24	1,418.24	1.3624	1,932.21
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	29.00	74.69	2,166.01	-	-	2,166.01	1.3624	2,950.97
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
รวมเงินค่าต้นทุน									TOTAL	467,413.21
กำหนดวงเงินจำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน										
1 ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									343,080.74	
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									1.3624	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F									467,413.21	
									467,000.00	

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เลื่อนโซล่งหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายอัครเดช ศรีอุตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักวิชาการบัญชีชำนาญการ

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (4003)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 455,000 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560

467,000 บาท
(สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. นายอัศรเดช ศรีอุตร

2. นายอาทิตย์ วงษาสันต์

3. นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางรัชฎิพย์ แก้วประจักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
24 เม.ย. 2560

(นายวิไลนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


24 เม.ย. 60

(นายพรชัย ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ ช่างเหลา)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง
(นายวิไลนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอหนอง จันทวนขอนแก่น - ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (4003)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศวเดช ศรีบุตร

ราคามันดีเฉลี่ยลิตรละ 24.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	800.00	420.26	336,208.00		-	336,208.00	
2	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	29.00	73.86	2,141.94		-	2,141.94	
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00		-	2,700.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							341,049.94	

รับรองเอกสารถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประมาณาคา

(นายอัศวเดช ศรีบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....
(นางอัมมวดี ศรีบุตร) ป
.....
.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น -

ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (4003)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซม	341,049.94	1.3347	455,199.35	
	ถนนลูกรัง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

455,199.35

คิดเพียง

455,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน

รับรองเอกสารถูกต้อง


 (.....)

(นายอัครเดช ศรีอุดร)

นายช่างโยธาอาวุโส


 (.....)

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

 (นางอัญทิพย์ แก้วประค.
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน)