

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปันน้ำใจ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (2109)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 469,000 บาท
(สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560

479,000 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. นายอัศวเดช ศรีอุดร

2. นายอาทิตย์ วงษาสันต์

3. นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางอัญญาทิพย์ แก้วประทีป)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

26 เม.ย. 60

(นายวิวัฒน์ ชื่นอินทร์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
26 เม.ย. 2560

(นายวันนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิวัฒน์ ชื่นอินทร์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปันน้ำใจ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น -
ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (2109)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า
825 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาดำเนินดีเซล ปตท. ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานฉาบปูนอุดรอย ขนาดเบา	ตร.ม.	825.00	-	-	-	-	-	-	-
2	ทรายรองพื้นทางขุมน้ำ	ลบ.ม.	41.00	429.91	17,626.31	1.67	1,377.75	1,377.75	1.3624	1,877.05
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	123.00	1,915.89	235,654.47	99.00	4,059.00	21,685.31	1.3624	29,544.07
4	เหล็กเสริมคอนกรีต					306.00	37,638.00	273,292.47	1.3624	372,333.66
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	825.00	30.00	24,750.00	-	-	-	-	-
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.1460	18,574.77	2,711.92	5.00	4,125.00	28,375.00	1.3624	39,339.30
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.2640	16,425.24	4,336.26	3,300.00	481.80	3,193.72	1.3624	4,351.12
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.0660	16,425.24	1,084.07	2,900.00	765.60	5,101.86	1.3624	6,950.78
5	แอลพีแอล	ลิตร	155.00	24.50	3,797.50	2,900.00	191.40	1,275.47	1.3624	1,737.69
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	40.00	120.00	-	-	3,797.50	1.3624	5,173.71
7	ค่าแบบจ้างคิดตามยาว 2 ช้าง	เมตร	330.00	-	-	-	-	120.00	1.3624	163.49
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	เมตร	66.00	-	-	20.60	6,798.00	6,798.00	1.3624	9,261.60
9	งานลูกกรงกลบขอบไหล่ทาง(เกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	30.00	74.69	2,240.70	22.16	1,462.56	1,462.56	1.3624	1,992.59
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,240.70	1.3624	3,052.73
กำหนดวงเงินงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								2,700.00	1.3624	3,678.48
รวมเงินค่าต้นทุน								351,920.34	TOTAL	479,456.27

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายชัชวาลย์ ศรีสุตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชาติชาย วงษาสันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัญญาทิพย์ แก้วประภา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านปันน้ำใจ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น -

ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (2109)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซม	351,630.30	1.3347	469,320.96	
	ถนนลูกรัง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง


469,320.96

คิดเพียง

469,000.00

ตัวอักษร


สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน



 (.....)

(นายอัครเดช ศรีบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส



 (.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ




 (.....)

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นายอมร พระคุณ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



 (.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านปันน้ำใจ หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสายน้ำพอง อุบลรัตน์ (2109)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัครเดช ศรีอุดร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 24.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	825.00	420.26	346,714.50		-	346,714.50	
2	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	30.00	73.86	2,215.80		-	2,215.80	
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00		-	2,700.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							351,630.30	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอัครเดช ศรีอุดร)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางวิญญิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ