

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 477,000 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560

490,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. นายอัครเดช ศรีอุดร

2. นายอาทิตย์ วงษาสันต์

3. นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
24 เม.ย. 2560

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายทวนสินธุ์)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคณนขม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวิชาญ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
 วัตถุประสงค์ จ้างเหมาถมถนน

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่คำนวณได้ไม่น้อยกว่า
 840 ตารางเมตร คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคามันดีเฉลี่ย ปตท. ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานถมปากบ่อ ขนาด 1.00 x 0.30 ม.	ตร.ม.	840.00	-	-	1.67	1,402.80	1,402.80	1.3624	1,911.17
2	ทรายรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	42.00	429.91	18,056.22	99.00	4,158.00	22,214.22	1.3624	30,264.65
3	คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 KSC (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	126.00	1,915.89	241,402.14	306.00	38,556.00	279,958.14	1.3624	381,414.97
4	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กดัดแรงดึงเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	840.00	30.00	25,200.00	5.00	4,200.00	29,400.00	1.3624	40,054.56
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.8 กก./เส้น	ตัน	0.1490	18,574.77	2,767.64	3,300.00	491.70	3,259.34	1.3624	4,440.53
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.2680	16,425.24	4,401.96	2,900.00	777.20	5,179.16	1.3624	7,056.09
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.0670	16,425.24	1,100.49	2,900.00	194.30	1,294.79	1.3624	1,764.02
5	แอสฟัลต์	ลิตร	157.00	24.50	3,846.50	-	-	3,846.50	1.3624	5,240.47
6	แผ่นโพลีเอทิลีน 2 ซม.	แผ่น	3.00	40.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.49
7	ค่าแบบร่างวิศวกรรมโยธา 2 ชุด	เมตร	336.00	-	-	20.60	6,921.60	6,921.60	1.3624	9,429.99
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยคาง	เมตร	67.00	-	-	22.16	1,484.72	1,484.72	1.3624	2,022.78
9	งานลูกรังถมรอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	30.00	74.69	2,240.70	-	-	2,240.70	1.3624	3,052.73
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
รวมเงินค่าต้นทุน								360,021.98	TOTAL	490,493.94
1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง								=	360,021.98	
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								=	1.3624	
เมื่อใช้การหาร Factor F								=	490,493.94	
								=	490,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

เดือนธันวาคม 2560 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

.....
 (นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายชาติชาย วงษ์สันต์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายอัครเดช ศรีสุตา)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง - ตำบลนาคำ

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซม	357,934.20	1.3347	477,734.78	
	ถนนลูกรัง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

477,734.78

คิดเพียง

477,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน



 (.....)

(นายอัครเดช ศรีอุดร)

นายช่างโยธาอาวุโส




 (.....)

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางอัญญิทธิพร แก้วประภค
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน)


 (.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง



 (.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอหนอง - ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 168 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศเรศ ศรีบุตร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 24.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	840.00	420.26	353,018.40		-	353,018.40	
2	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลียเรียบ)	ลบ.ม.	30.00	73.86	2,215.80		-	2,215.80	
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00		-	2,700.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							357,934.20	

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางอัญญิทธิย์ แก้วประจบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน)

ลงชื่อ.....ประมาณาคา

(นายอัศเรศ ศรีบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส