

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง 228 - แยกบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 9
ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. วันที่กำหนดราคากลาง 1 พฤษภาคม 2560

4.1 กำหนดราคากลาง

494,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


6.2 นายนพดล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสีหะ

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 1 พ.ค. 2560

(นายบรรณ ชินอ้วน)

รองผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

รศ. นาคณชม

การดำเนินการช่าง

(นายวิชาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง 228 - แยกบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลนาจาน - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,800.00	13.41	24,138.00	1.3624	18.27	32,885.61
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	186.00	515.03	95,795.58	1.3624	701.68	130,511.90
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
4	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,800.00	27.22	48,996.00	1.3624	37.08	66,752.15
	- งานผิวทาง Cape seal	ตร.ม.	1,800.00	98.45	177,210.00	1.3624	134.13	241,430.90
5	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7.00	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,384.20
	- สีขาว	ตร.ม.	60.00	250.00	15,000.00	1.3624	340.6000	20,436.00
TOTAL								494,400.76

จำนวน 1 งาน ความยาว ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

=	362,889.58
=	1.3624
=	494,000.00

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนพล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ข่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายทางหลวง 228 -แยกบ้านท่าช้าง ม.9 ต.นาจาน - ตำบลหนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ระยะทาง 0.300 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+300.00)

ความกว้าง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ความกว้างข้างละ Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

งบประมาณรายวันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	งานทางเดิม							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,800	13.41	24,138.00	1.3624	18.2698	32,885.61
1.2	งานพื้นทาง							
1.2.1	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	186	515.03	95,795.58	1.3624	701.6769	130,511.90
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
2.1	งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
2.1.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
4.1.1(1)	PRIME COAT	ตร.ม.	1,800	27.22	48,996.00	1.3624	37.0845	66,752.15
4.1.2(2)	TACK COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
2.1.2	งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,800	98.45	177,210.00	1.3624	134.1283	241,430.90
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานดินทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	4.2.1(2) TACK COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวโหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวโหล่ทาง Asphaltic concrete							
	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,384.20
	- สีขาว	ตร.ม.	60	250.00	15,000.00	1.3624	340.6000	20,436.00
	รวมค่างานดินทุนงานทาง				362,889.58			
	FACTOR F (พื้นที่ปกคลุม)					1.3624		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							494,400.76

ตัวอักษร (สีแดง) หมายความว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดตั้งบ่อขยะต่าง ๆ

(นายสำราญ อนุชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณราคา

ตำแหน่ง

