

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านทรายมูล
หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. วันที่กำหนดราคากลาง 9 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพดล ตุ่นบัว


กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหพ วรสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


30.6.60


(นาย นพดล ตุ่นบัว)
ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง


๓๐ มิ.ย. ๖๐

(นายแพทย์ศักดิ์ ตั้งวาณิชพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๙ มิ.ย. 2560

(นายวิรัตน์ นาคนคม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นายวิรัตน์ นาคนคม) (นายก อบจ. ขน) (สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านทรายมูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ลิตรละ 24.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ดินและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,600.00	13.41	21,456.00	1.3624	18.27	29,231.65
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	164.00	779.87	127,898.68	1.3624	1,062.49	174,249.16
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
4	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม	1,200.00	27.13	32,556.00	1.3624	36.96	44,354.29
	- Tack Coat							
	- งานผิวทาง Cape seal	ตร.ม	1,200.00	101.62	121,944.00	1.3624	138.45	166,136.51
	งานไหล่ทาง							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม	400.00	27.13	10,852.00	1.3624	36.96	14,784.76
	- งานไหล่ทาง Cape seal	ตร.ม	400.00	101.62	40,648.00	1.3624	138.45	55,378.84
5	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	5.00	250.00	1,250.00	1.3624	340.60	1,703.00
	- สีขาว	ตร.ม.	40.00	250.00	10,000.00	1.3624	340.60	13,624.00
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน						TOTAL		499,462.22

①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

②

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)




(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายพนดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะทาง 0.200 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+200.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ 1 เมตร

ประมาณราคาวัดที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	งานทางเดิม							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,600	13.41	21,456.00	1.3624	18,269,784	29,231.65
2	1.2 งานพื้นทาง							
	1.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	164	779.87	127,898.68	1.3624	1062,494,888	174,249.16
	งานผิวทางและไหล่ทาง				-			-
	2.1 งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	2.1.1 (1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,200	27.13	32,556.00	1.3624	36,961,912	44,354.29
	2.1.1 (2) TACK COAT	ตร.ม.						
	2.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,200	101.62	121,944.00	1.3624	138.44	166,136.51
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	400	27.13	10,852.00	1.3624	36.9619	14,784.76
	4.2.1(2) TACK COAT	ตร.ม.						
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	400	101.62	40,648.00	1.3624	138.4471	55,378.84
	งานผิวไหล่ทาง Asphaltic concrete							
	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	5	250.00	1,250.00	1.3624	340.6000	1,703.00
	- สีขาว	ตร.ม.	40	250.00	10,000.00	1.3624	340.6000	13,624.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				366,604.68	1.3624		499,462.22
	FACTOR F (พื้นที่ปกคลุม)							
	เป็นเงินค่างานประเมิน							

ตัวอักษร (สีแดง) กำหนดค่าพื้นที่ที่รับยกย่องจากพื้นที่ที่รับยกย่อง

(นายสำราญ อนุชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณราคา

ตำแหน่ง

