

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู – ตำบลบริบูรณ์
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง 14 ส.ย. 2560 เป็นเงิน 508,000 บาท
(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนพดล ตุ่นบัว


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายโกวิท สีหวรรณค์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายธนเดช วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
14 ส.ย. 2560

(นายบรรณ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวิชาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
9	งานลูกกรงขอบโหล (เกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	26.00	107.06	2,783.56	-	-	2,783.56	1.3624	3,792.32
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
กำหนดวงดงบงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								373,348.42	TOTAL	508,649.88
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								=	373,348.42	
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								=	1.3624	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								=	508,649.88	
								=	508,000.00	

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

เลื่อนไหล่งหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายณพล คุ้มบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายโกวิท ลิฟหรั่งค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณเดช วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหน่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 864.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าหน่ หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

ประมาณการวันที่

12/7/2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	375,027.91	1.3347	500,549.74	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....6....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7....%				
รวมค่าก่อสร้าง				500,549.74	
คิดเพียง				500,000.00	

รวมค่าก่อสร้าง

คิดเพียง

ตัวอักษร

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าน หมู่ที่ 8 ตำบลสีชมพู - ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 864.00 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

12/7/2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	864	427.52	369,376.13	
2	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลียเรียบ)	ลบ.ม.	26.00	113.53	2,951.78	
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				375,027.91	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ วงชาลันต์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 50 ม. หรือพื้นที่ 300 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	300.00	-	-	1.67	501.00	501.00	
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	15.00	451.71	6,775.65	99.00	1,485.00	8,260.65	
3	คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	45.00	1,972.67	88,770.15	306.00	13,770.00	102,540.15	- คิดค่าขนส่ง 15 กม.
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.1713	-	-	3,300.00	565.23	565.23	
	- เหล็กคานงเสาเชิงรูป ต.ก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	300.00	30.00	9,000.00	5.00	1,500.00	10,500.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.0444	16,238.32	720.98	-	-	720.98	
	- R8 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 4.2 เส้น	ตัน	0.0935	16,425.24	1,535.63	-	-	1,535.63	
	- R8 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 1.5 เส้น	ตัน	0.0334	16,425.24	548.44	-	-	548.44	
5	แอลพีแอล	ลิตร	48.00	25.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	0.90	30.00	27.00	-	-	27.00	
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ช่าง	เมตร	75.00	-	-	20.60	1,545.00	1,545.00	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	24.00	-	-	12.98	311.52	311.52	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							128,255.60	
	ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร							427.52	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา
(นายอาทิตย์ วงษ์สันต์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน