

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 15 – บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (งบสำรองจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560)

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 830 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 11,082 ลบ.เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	11,082.00	26.76	296,554.32	1.3375	35.79	396,641.40
2	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน							TOTAL	400,252.65
						=	299,254.32	
						=	1.3375	
						=	400,252.65	
						=	400,000.00	

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
คิดเพียง

(สี่แสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560


 (นายสุพรรณ สิ้นชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธราพงษ์ นุชประยูร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 15 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (งบสำรองจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560)

2. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

5. วันที่กำหนดราคากลาง 12 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน)

6.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

6.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 120 วัน

7. บัญชีประมาณการราคากลาง

7.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

8. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

8.1 นายสุพรรณ สิ้นชัย

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

8.2 นายธราพงษ์ นุชประยูร

กรรมการกำหนดราคากลาง

8.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
12 มิ.ย. 2560

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปงานชุดลอก

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานชุดลอก ชุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 15 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	299,254.32	1.3375	400,252.65	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				400,252.65	
คิดเพียง				400,000.00	

(สี่แสนบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าขุดลอก

โครงการ ขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 15 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 830 เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 ปริมาตรดินขุด 11,082 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู

ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยตบแต่ง	ลบ.ม.	11,082.00	26.76	296,554.32	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				299,254.32	


ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยคึกฤทธิ์ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 15 - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sto	ระดับปากลำห้วย	ระดับดินเดิม	ระดับขุด ลอก	ขุดลึก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
16.00	0+000	99.000	97.200	95.500	1.700	1.50	10.60	5.50	13.685	ลบ.ม.
16.00	0+050	99.000	97.200	95.500	1.700	1.50	10.60	5.50	13.685	684.250
16.00	0+100	99.000	97.200	95.500	1.700	1.50	10.60	5.50	13.685	684.250
16.00	0+150	99.000	97.200	95.500	1.700	1.50	10.60	5.50	13.685	684.250
16.00	0+200	99.000	97.200	95.500	1.700	1.50	10.60	5.50	13.685	684.250
16.00	0+250	99.200	97.200	95.500	1.700	1.50	10.00	4.90	12.665	658.750
16.00	0+300	99.200	97.200	95.500	1.700	1.50	10.00	4.90	12.665	633.250
16.00	0+350	99.200	97.200	95.500	1.700	1.50	10.00	4.90	12.665	633.250
16.00	0+400	99.200	97.200	95.500	1.700	1.50	10.00	4.90	12.665	633.250
16.00	0+450	99.400	97.300	95.500	1.800	1.50	9.70	4.30	12.600	631.625
16.00	0+500	99.400	97.300	95.500	1.800	1.50	9.70	4.30	12.600	630.000
16.00	0+550	99.400	97.300	95.500	1.800	1.50	9.70	4.30	12.600	630.000
16.00	0+600	99.400	97.300	95.500	1.800	1.50	9.70	4.30	12.600	630.000
16.00	0+650	99.400	97.300	95.500	1.800	1.50	9.70	4.30	12.600	630.000
16.00	0+700	99.400	97.500	95.500	2.000	1.50	10.30	4.30	14.600	680.000
16.00	0+750	99.400	97.500	95.500	2.000	1.50	10.30	4.30	14.600	730.000
16.00	0+800	99.400	97.600	95.500	2.100	1.50	10.60	4.30	15.645	756.125
16.00	0+830	99.400	97.600	95.500	2.100	1.50	10.60	4.30	15.645	469.350
										11,082.600
										11,082.000

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน