

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 2038 - แยกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 -

บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 444,000 บาท

(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. วันที่กำหนดราคากลาง 14 ส.ย. 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 444,000.00 บาท

(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพดล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสีหะ

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



(นายสาร ชินฉันท)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคะบุตร) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
14 ส.ย. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางฉันทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 2038 - แยกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 -

ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ตามแบบผิวเรียบ สาย ชก 2038 - แยกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 -

บ้านหนองคอง หมู่ที่ 11 ตำบลโนเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

325,996.26	1.3624	444,000.00
------------	--------	------------

ตัวหนังสือ (สีเส้นสีหมื่นสีพันบาทถ้วน)

๑๑๖	๕	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %
-----	---	---------------------------

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(นายมนตรี ตันเนาว์)

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

40

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 2038 - แยกบ้านหนองขาม ม.2 - บ้านหนองคอง ม.11 ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ระยะทาง 0.260 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+260.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง						
	งานรื้อย้าย						
1.1	งานกรูยทางถางป่า	ตร.ม.		-	-	-	-
2	งานดิน						
2.1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	1,560	13.53	21,106.80	18.4333	28,755.90
2.2	งานตัดชันรูปคันทาง						
2.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-	-	-
2.3	งานถมคันทาง						
2.3.1	งานดินถม						
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด			-	-	-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ			-	-	-	-
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง						
3.1	งานรองพื้นที่ทาง						
						รับรองเอกสารถูกต้อง	
						(นางอัมมิตา คุ้มประกอบ)	
						ทั่วไปปฏิบัติกิจ	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	161	549.46	88,463.06	1.3624	748.5843	120,522.07
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
5	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,560	28.50	44,460.00	1.3624	38.8284	60,572.30
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,560	100.94	157,466.40	1.3624	137.5207	214,532.22
5	4.2 งานไหล่ทาง							
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
5	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-		-	-
5	งานบีบอัด							

รับรองเอกสารถูกต้อง

๘

นางอัญญิพย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.1	งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ม.		-	-		-	-
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร ให้เห็นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606	ชุด		-	-		-	-
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด		-	-		-	-
5.2								
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด		-	-		-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	6	250.00	1,500.00	1.3624	340.6000	2,043.60
	- สีขาว	ตร.ม.	52	250.00	13,000.00	1.3624	340.6000	17,711.20

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

นางรัชฎีทิพย์ แก้วประกอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				325,996.26 (	1.3624		444,137.30

ตัวอักษร (สีแดงมีพื้นที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)

ผู้ประมาณราคา

(นายสำราญ อนุชาติ)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๒

(นางรัชฎีพร แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ร่างฉันทิพย แก้วประกอบ)
กจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ