

การางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซึล สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซึล

4. วันที่กำหนดราคากลาง 14 ส.ย. 2560 เป็นเงิน 510,000 บาท

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางงานบูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซึล จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายนพดล ตุ่นบัว


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายโกวิท ลิ้นหาวงค์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายธนเดช วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


นาย นพดล ตุ่นบัว

เห็นชอบ


(นาย นพดล ตุ่นบัว)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง



(นาย พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ส.ย. 2560

(นาย ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นาย วัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

การ บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคทซีล สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลลิ้มพูน หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

จำนวน 1 งานตงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

= 374,957.79

=	1.3624
---	--------

คิดเป็นเงินงบประมาณ

=	510,000.00
---	------------

ตัวหนังสือ((ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

(*[Signature]*)

(.....)

✓

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซัล สายบ้านทรายทอง ม.10 ต.วังเพิ่ม - ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 242 ม. ไม่มีไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน 1 ชุด

ประมาณการวันที่

12/7/2559 0:00

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	376,470.99	1.3347	502,475.83	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				502,475.83	
คิดเพียง				500,000.00	

ตัวอักษร(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ บูรณะถนนลาดยางแบบผิวเรียบ เคพซีส สายบ้านทรายทอง ม.10 ต.วังเพิ่ม - ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 242 ม. ไม่มีไหล่ทาง

เสริมผิวจราจรลาดยาง แบบผิวเรียบ

พื้นที่ลาดยาง

1,452 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคา / หน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	งานรื้อและบดอัดชั้นรองพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,452.00	10.43	15,144.36	หินคลุก หนา 0.20 ม.
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	309.00	534.47	165,151.23	
3	งานชั้นผิวทาง					
	- งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,452.00	27.05	39,276.60	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ	ตร.ม.	1,452.00	96.90	140,698.80	
4	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	54.00	250.00	13,500.00	
5	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมราคาค่าต้นทุน				376,470.99	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน