

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา - ตำบลโคกลี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มี.ย. 2560

- 4.1 กำหนดราคากลาง 490,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์
- 6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม
- 6.3 นายธนกฤต ศิริธรรมจักร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับรองเอกสารถูกต้อง
16 มี.ย. 2560

(นายพร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
13 มี.ย. 2560

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางอัญญิพย์
นักจัดการงาน

(นางอัญญิพย์ ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา - ตำบลโคกลี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับแต่งพื้นทางขนาดเบ	ตร.ม.	860.00	-	-	1.67	1,436.20	1,436.20	
2	ทรายรองพื้นทางอัดแน่น	ลบ.ม.	43.00	429.91	18,486.13	99.00	4,257.00	22,743.13	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	129.00	1,915.89	247,149.81	306.00	39,474.00	286,623.81	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3520	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	860.00	25.00	21,500.00	5.00	4,300.00	25,800.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.152	18,574.77	2,823.37	3,300.00	501.60	3,324.97	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.200	16,425.24	3,285.05	2,900.00	580.00	3,865.05	
5	แอลฟัลท์	ลิตร	55.32	20.00	1,106.40	-	-	1,106.40	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	28.00	28.00	-	-	28.00	
7	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	258.00	-	-	20.60	5,314.80	5,314.80	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	247.00	-	-	22.16	5,473.52	5,473.52	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	15.00	107.50	1,612.50	-	-	1,612.50	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								360,028.37	
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.3624	
คิดเป็นเงิน								490,502.66	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง								490,000.00	

- กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนายุทธ บัวพรหม)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนกร กุศลศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นางธัญทิพย์ แก้ว...)

นักจัดการงานทั่วไป

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสี - ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังกลบไพล่ทาง ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางขนาดเบา	ตร.ม.	860.00	-	-	1.67	1,436.20	1,436.20	
2	ทรายรองพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	43.00	429.00	18,447.00	99.00	4,257.00	22,704.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	129.00	1,936.00	249,744.00	306.00	39,474.00	289,218.00	- ปูน 7% + ค่าขนส่ง 5กม.
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3520	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh dim. 4 mm. @ 0.10x0.30 m. #	ตร.ม.	860.00	25.00	21,500.00	5.00	4,300.00	25,800.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.152	18,574.00	2,823.25	3,300.00	501.60	3,324.85	
	- RB 9 มม. น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น	ตัน	-	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.200	16,425.00	3,285.00	2,900.00	580.00	3,865.00	
5	แอลพีแอล	ลิตร	55.32	20.00	1,106.40	-	-	1,106.40	
6	แผ่นโพลีเอท 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	258.00	-	-	20.60	5,314.80	5,314.80	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	247.00	-	-	22.16	5,473.52	5,473.52	
9	งานลูกรังกลบขอบไพล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	15.00	104.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน							362,532.77	

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

ลงชื่อ



(นายธนกร ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....
(นางธัญญา แก้วประจักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5(ก)

คุณสมบัติ/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ตำบลศิลา - ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

3

เมษายน

2560

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 3 เมษายน 2560


เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	362,532.77	1.3624	493,914.64	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				493,914.64	
คิดเพียง				493,000.00	


(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ


(นายธนากร ศิริธรรจักร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ


(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

เห็นชอบ