

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยขามป้อม บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านภูมุลบัว หมู่ที่ 16 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (งบสำรองจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. วันที่กำหนดราคากลาง 14 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- 4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน
4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายสุพรรณ สิ้นชัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายธราพงษ์ นุชประยูร กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายบรรณ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน (นายวิชาญ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
14 มิ.ย. 2560

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยขามป้อม บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านภูมุลเหว หมู่ที่ 16 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (งบสำรองจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560)

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 850 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุด 13,831 ลบ.เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	13,831.00	26.76	370,117.56	1.3375	35.79	495,032.24
2	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน					372,817.56		TOTAL	498,643.49

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

=	372,817.56
=	1.3375
	498,643.49
=	498,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3783 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปงานชุดลอก

กลุ่มงาน/งาน	งานชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานชุดลอก	ชุดลอกลำห้วยขามป้อม บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านภูมุลบัว หมู่ที่ 16 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ	ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560	น้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	372,817.56	1.3375	498,643.49	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				498,643.49	
คิดเพียง				498,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ
(นายธราพงษ์ นุชประยูร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยขามป้อม บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 21 - บ้านภูมูลบัว หมู่ที่ 16 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 850 เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 ปริมาตรดินขุด 13,831 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
(นายธราพงษ์ นุชประยูร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน