

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดผักหนาม ช่างบ้านทุ่งใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลคึมชาด
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,000 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ส.ย. 2560

4.1 กำหนดราคาากลาง

499,000 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายสมัย หอมทอง


ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

2. นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคาากลาง

3. นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง



เห็นชอบ



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

14/5/60

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
16 ส.ย. 2560

(นายวิรัช นาคะเทศ) นายก อบจ.ขอนแก่น

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

(นายวิมล งามทอง)

นายก อบจ.ขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดผักหนาม ช่างบ้านกุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลคึมชาด อำเภอนองสองห้อง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,868 ลูกบาศก์เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินชุดพร้อมเกลียว	ลบ.ม.	13,868.00	26.76	371,107.68	1.3375	35.79	496,356.52
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
รวมรวมรวม จำนวน 1.101 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน					373,807.68		TOTAL	499,967.77

กำหนดตรวจงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

373,807.68

TOTAL	499,967.77
-------	------------

499,967.77

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชนประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขวงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนายุทธ บัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา

งานต้นทุนขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยกุดผักหนาม ช่วงบ้านกุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลคึมชาด

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุด

ให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด

13,868 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.65 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลือ	13,868	ลบ.ม.	26.76	371,107.68	-	-	371,107.68	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								373,807.68	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)									

ลงชื่อ



ประมาณราคา/นายช่วงโชชาอาวโส

(นายสมัย หอมทอง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายช่างโยธา และ วิศวกรรม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทโครงการ งานขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดผักหนาม ช่วงบ้านกุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลกัมป...

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเดิมแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาคือวันที่ 29/5/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	373,807.68	1.3375	499,967.77	
	1. ค่าจ้าง เงินค่าจ้าง 10 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,967.77	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่น เก้าพัน เจ็ดสิบเจ็ด)

ราคาเฉลี่ย 35.99 บาท ลบ.บ.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบวร ชื่นชื่น)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง