

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเสียว (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู อำเภอนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ส.ย. 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองดี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบรรจ จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 ส.ย. 2560

(นายวุฒิ นาคบชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการขุดลอกลำห้วยเสียว (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,868 ลบ.ม. ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	13,868.00	26.76	371,107.68	1.3375	35.79	496,356.52
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					373,807.68		TOTAL	499,967.77

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณณายุทธ บัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา งานต้นทุนขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเสียว (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลคอนดู่
อำเภอหนองสองห้อง - เขตอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุด
ให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
13,868 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.65 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	13,868	ลบ.ม.	26.76	371,107.68	-	-	371,107.68	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								373,807.68	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)									

ลงชื่อ..... ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมัย หอมทอง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยเสียว (ตอนบน) ช่วงบ้านโนนท่อน หมู่ที่ 3 ตำบลคอนคูน

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

๑๗ N 1752339
E 274072

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29/5/2560

๒๒ N 1752047
E 273555

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	373,807.68	1.3375	499,967.77	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,967.77	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.99 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ผาพันธุ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง