

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระพังชำ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านหนองโพน
ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. วันที่กำหนดราคากลาง 22 มี.ย. 2560

ราคาน้ำมัน ดีเซลเฉลี่ย ลิตรละ 24.50 บาท

เป็นเงิน 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุพรรณ สิ้นชัย


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายธราพงษ์ นุชประยูร

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ



(นายพร ชินอ้น)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

195560

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

22 มี.ย. 2560

(นายวิรัตน์ นาคะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายอรรถพร พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระพังอำเภอ หนอง...

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระพังข้า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านหนองโพน

ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่

14 มิถุนายน 2560

ลิตรละ 24.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานกลางปากรุยทางสองข้าง ขนาดเบา	ตร.ม.	8,640.00	1.65	14,256.00	1.3624	2.25	19,422.37
2	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรังเกลี่ยเรียบ)หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	2,936.00	121.85	357,751.60	1.3624	166.01	487,400.78
	กำหนดวงรวมงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน						TOTAL	506,823.15
	1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง						= 372,007.60	
	2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						= 1.3624	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F						506,823.15	
							500,000.00	

คิดเพียง

(ห้าแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินลงทุนราย	0	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.....%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.....%
----------------------	---------	----------------------	---------

(นายพรหม สีนัย)

✓ **กระบวนการกำหนดราคากลาง**

1

(นายธราพงษ์ นชประยูร)



(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

งบประมาณประจำปี 2560 (งบสำรองจ่าย)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระพังข์ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอนองเรือ - บ้านหนองโพน
ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ความยาว 3100 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2464 ลบ.เมตร (เกลี่ยเรียบ)

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 472 ลบ.เมตร (เกลี่ยเรียบ)

ความยาวรวม 3600 เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2936 ลบ.เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล 24.5 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	8,640.00	1.65	14,256.00	
2	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรังเกลี่ยเรียบ หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	2,936.00	121.85	357,751.60	หนา 0.15 ม.
รวมราคาค่าต้นทุน					372,007.60	

ลงชื่อ


(นายธราพงษ์ นุชประยูร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระพังท่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ - บ้านหนองโพน
ตำบลลูกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวน

1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

12 มิถุนายน 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	372,007.60	1.3624	506,823.15	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

506,823.15

คิดเพียง

500,000.00

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง