

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยสวนกล้วย (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโพหนอง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ถึงแม่น้ำชี ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 591 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขุดลอกลำห้วย, ตกแต่งคันคู

4. ราคาากลางคำนวณ ณ 23 ส.ย. 2560 เป็นเงิน 485,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง


6.3 นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคาากลาง




(นายสมัย หอมทอง)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
19 5 60



(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน



(นายธนา ธรรมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


23 ส.ย. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง



นางวิไลลักษณ์ แก้วประกอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายวิธนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยสวนกล้วย (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโพหนอง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง
 อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ถึงแม่น้ำชี ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 591 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร
 ต้องการชุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินชุดพร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู	13,666	ลบ.ม.	26.38	360,509.08	1.3375	35.28	482,180.89	
2	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25	
	เงินโอน			หมายเหตุ					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %								
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %								
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 %								
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %								
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					363,209.08				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								485,792.14	
คิดเพียง								485,000.00	

ตัวหนังสือ สีสันแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

.....
 (นายธนาบุญ บัวพรม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

.....
 (นายสมัย หอมทอง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

 (นายธนาบุญ บัวพรม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคากลางงานชลประทาน

กลุ่มงาน งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยสวนกล้วย (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโพหนอง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง

อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ถึงแม่น้ำชี ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 591 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร

ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 ลิตร/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานงานชลประทาน	363,209.08	1.3375	485,792.14	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประเงินผลงาน 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
	รวมราคาต้นทุน	363,209.08			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			485,792.14	
	คิดเพียง		เนบลดหมื่นห้าพันบาทถ้วน	485,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสมัย หอมทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

5

(นางอัญญิทธิย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยสวนกล้วย (ตอนล่าง) ช่วงบ้านโพหนอง หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 10 ตำบลโนนทอง

อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ถึงแม่น้ำชี ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 591 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร

ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณการราคากลาง

ราคาน้ำมัน 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	ลบ.ม.	13,666	26.38	360,509.08
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00
	รวมค่าวัสดุ				363,209.08

ลงชื่อ.....ประมาณราคากลาง
(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางอัญติพร แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ