

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยอีสามเขี้ยว ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย

อำเภอแวงน้อย - เขตตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 591 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร

ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขุดลอกลำห้วย, ตกแต่งคันคู

4. ราคาากลางคำนวณ ณ 23 ส.ย. 2560

เป็นเงิน

485,000.00 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคา

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

6.1 นายสมัย หอมทอง


ประธานกรรมการกำหนดราคา

6.2 นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคา


6.3 นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคา



(นายสมชาย หอมทอง)

ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ นาคสนม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นายสมชาย หอมทอง)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิมลนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

23 ส.ย. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางรัชฎาธิษณ์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยสีฐานเขียง ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย - เขตตำบลจอม
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 591 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร
ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	13,666	ลบ.ม.	26.38	360,509.08	1.3375	35.28	482,180.89	
2	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25	
เงินโอน									
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....			0.00 %					
	- เงินประเมินผลงาน.....			0.00 %					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....			6.00 %					
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....			7.00 %					
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					363,209.08				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								485,792.14	
คิดเพียง								485,000.00	

ตัวหนังสือ

สีแทนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

(นายธนายุทธ บัวพรม)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสุพรรณ ตินชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

(นางอัญญิพย์ แก้วประกอบ)

สรุปผลการประมาณราคากลางงานชลประทาน

กลุ่มงาน งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย - เขตตำบลอม

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 591 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร

ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 14 มิถุนายน 2560 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 ลิตร/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานงานชลประทาน	363,209.08	1.3375	485,792.14	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประกันผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
	รวมราคาค่าต้นทุน	363,209.08			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			485,792.14	
	คิดเพียง		เบบลดหนี้หน้าพันบาทถ้วน	485,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสมัย หอมทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย - เขตตำบลดงมะดะ

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 591 เมตร ดัดเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร

ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณการราคากลาง

ราคาน้ำมัน 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู	ลบ.ม.	13,666	26.32	360,599.92
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00
	รวมค่าวัสดุ				363,299.92

ลงชื่อ.....

ประมาณราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจการบัญชี

8

นายสุวิทย์ นันทะวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงน้อย

อำเภอเวียงน้อย - เขตตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13/3/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	373,731.90	1.3375	499,866.42	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,866.42	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 27.3475 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธานำมาตรฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

(นางฉวีทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา งานคั่นทุนขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงน้อย อำเภอเวียงน้อย
 - เขตตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดลำห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 591 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ต้องการขุด
 ให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
 13,666 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 26.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	13,666	ลบ.ม.	27.15	371,031.90	-	-	371,031.90	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								373,731.90	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)									

ลงชื่อ.....ประมาณราคานายช่างโยธาวุโส

(นายสมัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัญญา ห่อประกอบ)
 วิศวกรควบคุมทั่วไปปฏิบัติการ