

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยไล่ไก่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเชื้อ - เขตตำบล
ลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ก.ค. 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 491,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย หอมทอง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง




รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางอัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายอาน ชินอาน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคินชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิชาญ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 ก.ค. 2560

(นายวิรัตน์ นาคินชม)

โครงการ
ชุดลดอกล้ำห่วยไล่ไก่ บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเชื้อ – เขตตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 658 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุดลอกให้ ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 13,818 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินชุดพร้อมเกลียว	ลบ.ม.	13,818.00	26.38	364,518.84	1.3375	35.28	487,543.95
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
	กำหนดวงเงิน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน				367,218.84		TOTAL	491,155.20

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานประเภท

2 คำ Factor F งานชลประทาน

ข้อมูลการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ประเภทการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562
1. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	0 %	0 %
2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	0 %	0 %
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนา	0 %	0 %
4. การดำเนินงานตามแผนส่งเสริม	0 %	0 %
5. การดำเนินงานตามแผนป้องกัน	0 %	0 %
6. การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟู	0 %	0 %
7. การดำเนินงานตามแผนบูรณาการ	0 %	0 %
8. การดำเนินงานตามแผนอื่นๆ	0 %	0 %
รวม	0 %	0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้
6 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสมัย หอมทอง)

(นายธนากร บัวพรม)

๑.๒๔๖๖ การกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายสมพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยไล่ไก่ ช่วงบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเชื้อ -
เขตตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28/3/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	372,469.68	1.3375	498,178.20	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				498,178.20	
คิดเป็นเงินประมาณ				498,000	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 26.9553 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา

งานต้นทุนขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยไผ่ไก่ ช่วงบ้านโนนตะโก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองมะเชื้อ -

เขตตำบลลอมคอม อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 658 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุด

ให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด

13,818 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

28 มีนาคม 2560 ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	13,818	ลบ.ม.	26.76	369,769.68	-	-	369,769.68	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								372,469.68	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)									

ลงชื่อ.....



ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ