

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น

อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. วันที่กำหนดราคากลาง 25 ก.ค. 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 499,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพดล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสีหะ

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


(นายทองไชย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายการช่างและออกแบบ

เห็นชอบ



(นายวร ชินอ้วน)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

24 กค 60

25 ก.ค. 2560

(นายวิรัตน์ นาคะขอม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายวิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 6 ตำบลกุดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ลิตรละ 24.50 บาท

อำเภอภูเวียง - ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,806.0	13.41	24,218.46	1.3624	18.27	32,995.23
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	185.0	544.48	100,728.80	1.3624	741.80	137,232.92
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,548.0	27.17	42,059.16	1.3624	37.02	57,301.40
	- Tack Coat							
	- งานผิวทาง Cape seal	ตร.ม.	1,548.0	98.66	152,725.68	1.3624	134.41	208,073.47
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	258.0	27.17	7,009.86	1.3624	37.02	9,550.23
	- Tack Coat							
	- งานผิวทาง Cape seal	ตร.ม.	258.0	98.66	25,454.28	1.3624	134.41	34,678.91
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	6.0	250	1,500.00	1.3624	340.60	2,043.60
	- สีขาว	ตร.ม.	51.0	250	12,750.00	1.3624	340.60	17,370.60
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน							TOTAL	499,246.36

①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

②

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

=	366,446.24
=	1.3624
=	499,000.00

(นายพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ข้อโครงการ ขัอมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านกุดขอนแก่น ม.6 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง - ตำบลบ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ระยะทาง 0.258 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+258.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคาราววันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตกลง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	งานทางเดิม							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,806	13.41	24,218.46	1.3624	18.2698	32,995.23
	1.2 งานพื้นทาง							
2	1.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	185	544.48	100,728.80	1.3624	741.7996	137,232.92
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,548	27.17	42,059.16	1.3624	37.0164	57,301.40
	4.1.2(2) TACK COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	2.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,548	98.66	152,725.68	1.3624	134.4144	208,073.47
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	258	27.17	7,009.86	1.3624	37.0164	9,550.23
	4.2.1(2) TACK COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	258	98.66	25,454.28	1.3624	134.4144	34,678.91
	งานผิวไหล่ทาง Asphaltic concrete							
	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	6	250.00	1,500.00	1.3624	340.6000	2,043.60
	- สีขาว	ตร.ม.	51	250.00	12,750.00	1.3624	340.6000	17,370.60
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					366,446.24			
FACTOR F (พื้นที่ปกติ)						1.3624		
เป็นเงินค่างานประเมิน								499,246.36

ตัวอักษร (เส้นแนวนอนเส้นตั้งสองร้อยสี่สิบหกบาทสามสิบหกสตางค์)

.....

ตำแหน่ง
(นายสำราญ อนุชาติ)
นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ประมาณราคา