

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลปึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ก.ค. 2560

- 4.1 กำหนดราคากลาง 496,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายธนายุทธ บัวพรม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.3 นายธนกฤต ศิริธรรมจักร

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองดี)
หัวหน้า

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

26 ก.ค. 2560

(นายบวร จีนอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลสีลา - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลบึงนิมม หมู่บ้านเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 220.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร หรือพื้นที่
 ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมถูกทำลายโครงสร้าง ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 รายละเอียดตามแบบแปลนของสำนักงานจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับแต่งพื้นที่ทางขนาดบ่	ตร.ม.	880.00	-	-	1.65	1,452.00	1,452.00	
2	ทรายรองพื้นทางอัดแน่น	ลบ.ม.	44.00	429.91	18,916.04	99.00	4,356.00	23,272.04	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	132.00	1,943.93	256,598.76	306.00	40,392.00	296,990.76	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	880.00	25.00	22,000.00	5.00	4,400.00	26,400.00	
5	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	คืบ	0.2670	16,425.24	4,385.54	2,900.00	774.30	5,159.84	
6	แอลพีแอล	ลิตร	17.92	20.00	358.40	-	-	358.40	
7	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	28.00	28.00	-	-	28.00	
8	ค่าแบบช่างคิดคานยาว 2 ซ้ำ	เมตร	220.00	-	-	20.60	4,532.00	4,532.00	
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และทยอยขยาย	เมตร	80.00	-	-	21.92	1,753.60	1,753.60	
10	งานผูกกรงกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	19.00	105.73	2,008.87	-	-	2,008.87	
	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	

- กำหนดวงเงินงาน จำนวน 1 วง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน
 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินไปยาลงหน้า 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายธนภัทร บัวพรม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวุฒิชัย โชตสวัสดิ์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง
 (นางอัญญาพร แก้วประคบง)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คิดเป็นเงิน
 คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

(ใส่เลขกำกับหนังสือ)

364,655.51
1,3624
496,806.67
496,000.00

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายธนภัทร บัวพรม)
 นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาทำก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลลิลา - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลบึงมะยม อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดแนบแบบแปลนโครงการ

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานการปรับแก้พื้นที่ทางขนาดบ่	ตร.ม.	880.00	-	-	1.67	1,469.60	1,469.60	
2	ทรายรองพื้นทางขนาดบ่	ลบ.ม.	44.00	429.00	18,876.00	99.00	4,356.00	23,232.00	
3	คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 KSC (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	132.00	1,936.00	255,552.00	306.00	40,392.00	295,944.00	- ปูน ที่ใช้ ๑๕๕๕๕๕๕๕ 5๕๕๕
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.2800	-	-	-	-	-	
	- เหล็ก Wire Mesh dia. 4 มม.๑๐.1๐๐.30 มม.๕	ตร.ม.	880.00	25.00	22,000.00	5.00	4,400.00	26,400.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	-	-	-	-	-	-	
	- RB 9 มม. น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น	ตัน	-	-	-	-	-	-	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.267	16,425.00	4,385.48	2,900.00	774.30	5,159.78	
5	แอสฟัลท์	ลิตร	17.92	20.00	358.40	-	-	358.40	
6	แผ่นโพลีเอท 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	220.00	-	-	20.60	4,532.00	4,532.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	เมตร	80.00	-	-	22.16	1,772.80	1,772.80	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	19.00	104.00	1,976.00	-	-	1,976.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน							363,514.58	

ลงชื่อ
(นายสมภพ สิริธรรมจักร)
นายช่างโยธาอาวุโส

รับมอบเอกสารถูกต้อง
(นายอรรถวิทย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลศิลา - บ้านสงเปือย หมู่ที่ 12 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมปลูกฝังกลบไหล่ทาง ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แบบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

3

เมษายน

2560

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	363,574.58	1.3624	495,334.00	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง


495,334.00

คิดเพียง

495,000.00


(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ


(นายธนดล ศิริวัชรจักร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ


(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายทองไทย กิตติทองศรี)

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายบวร วินอ้วน)

เห็นชอบ

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ