

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ.โนนรัง ม.11 ต.สาวะถี -
ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร
ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,180 ม. หน้า 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ) ช่วงที่ 2
กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หน้า 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,486 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 239,000.00 บาท
(สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ - 4 ส.ค. 2560

- 4.1 กำหนดราคากลาง 238,000.00 บาท
(สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง


แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นประธานกรรมการฯ
2. นายธนภุต ศิริธรรมจักร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นกรรมการฯ
3. นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นกรรมการฯ


(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

เห็นชอบ



รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

2 ส.ค. 60

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 4 ส.ค. 2560

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นายบรรลพ ชินอ้วน) กรมหลวงราชฯ ๗ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ.โนนรัง ม.11 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,180 ม. ทนา 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ) ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. ทนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,486 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fk	ราคาต่อหน่วย x Fk	ราคากลาง
1	งานการตบปรับแต่งพื้นทางเดิมและร่องระบายน้ำ	ตร.ม.	6,458.00	1.67	10,784.86	1.3624	2.28	14,693.29
2	งานลูกรัง ทนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,486.00	110.45	164,128.70	1.3624	150.48	223,608.94
TOTAL								238,302.23

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินค่าจ้างหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง
สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน

174,913.56
1.3624
238,302.23
238,000.00

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนาศุตต์ ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

(นางธัญญิทธิ์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ.โนนรัง ม.11 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,180 ม. หน้า 0.15 ม. (เกลียวเรียบ) ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หน้า 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,486 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและร่องระบายน้ำ	ตร.ม.	6,458.00	1.69	10,914.02	-	-	10,914.02	
2	งานลูกรัง หน้า 0.15 เมตร (เกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	1,486.00	111.05	165,020.30	-	-	165,020.30	
รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน								175,934.32	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายธนยุทธ บัวพรม)
นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง
3
.....
(นายวิญญู ไม้ประดับ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ.โนนรัง ม.11 ต.สาวะถี - ทางหลวงชนบทหมายเลข 2009
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,180 ม. หนา 0.15 ม. (เกลี่ยเรียบ)
ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.15 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
1,486 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	175,934.32	1.3624	239,692.92	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

239,692.92

คิดเพียง

239,000.00

(สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายอนุชา บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางอัญญาภัฏ แก้วประภค)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง