

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต์ บนถนนสาย ชก ถ 10071
บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จำนวน 10 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป กลุ่มงานอื่น ๆ / งานสาธารณูปโภค

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 2 ส.ค. 2560

- 4.1 กำหนดราคากลาง 499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.2 นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.3 นายธนกฤต ศิริธรรมจักร

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทอง ทย กิตติทองศรี)

รับรองเอกสารถูกต้อง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๐

(นางอัญติพร แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 2 ส.ค. 2560

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการสำนักการช่างและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

104

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต์ บนถนนสาย ชก ถ 10071 บ้านหนองหญ้าแพรก - หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันดินเขต ปตท.ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	โคมไฟแอลอีดี (Light Emitting Diode) ขนาด 40 วัตต์	โคม	10	8,400.00	84,000.00	-	-	84,000.00	
2	แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 120 วัตต์	แผง	10	7,900.00	79,000.00	-	-	79,000.00	
3	แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 120 แอมป์	ชุด	10	7,500.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
4	เสาไฟฟ้าชนิด ท่อเหล็กชุบสังกะสี ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร	ต้น	10	9,500.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
5	ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำพร้อมอุปกรณ์	ตู้	10	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
6	โซลาร์ชาร์จเจอร์ คอนโทรลเลอร์	ชุด	10	2,900.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
7	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้ง	ฐาน	10	7,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	

* ราคานี้ได้รวม ค่าดำเนินการ ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

467,000.00
1.0700
499,690.00
499,000.00

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัญญาภัฏ แก้วประภคช)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

(นายณายุทธ บัวพรหม)
นายช่างโยธาอาวุโส

(สื่อนกแก้วหมื่นแก้วพันบวรธรรม)

(นายณณกุล ศิริธรรมจักร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ประ. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานอื่น ๆ / งานสาธารณูปโภค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต์ บนถนนสาย ชก ถ 10071 บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ประ.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
5	ประเภทงานอื่น ๆ / งานสาธารณูปโภค	467,000.00	1.0700	499,690.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				499,690.00	
คิดเพียง				499,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายธนภุต ศิริวรจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางอัญญทิพย์ แก้วประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี 40 วัตต์ บนถนนสาย ชก ถ 10071 บ้านหนองหญ้าแพรก - บ้านโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	โคมไฟแอล อี ดี (Light Emitting Diode) ขนาด 40 วัตต์	โคม	10	8,400.00	84,000.00	
2	แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 120 วัตต์	แผง	10	7,900.00	79,000.00	
3	แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ 120 แอมป์	ชุด	10	7,500.00	75,000.00	
4	เสาไฟฟ้าชนิด ท่อเหล็กชุบกัลวาไนท์ ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร	ต้น	10	9,500.00	95,000.00	
5	ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันน้ำพร้อมอุปกรณ์	ตู้	10	3,500.00	35,000.00	
6	โซลาร์ชาร์จเจอร์ คอนโทรลเลอร์	ชุด	10	2,900.00	29,000.00	
7	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้ง	ฐาน	10	7,000.00	70,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน				467,000.00	

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางจริญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

(นายอนนต์ ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส