

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง - 9 ส.ค. 2560 เป็นเงิน 490,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอัศรเดช ศรีอุตร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายธนเดช วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายชวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายชาติ พรหมสาขา ส. สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 9 ส.ค. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัญญิพย์ แก้วประกอบ)
ข้ากจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์
 อำเภอเสาวนิกวง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลภูหมากไฟ อำเภอหนองบัวลำภู
 จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคามัมนันตีเรต ปตท. ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับพื้นที่ทาง	ตร.ม.	815.00	-	-	1.67	1,361.05	1,361.05	1.3624	1,854.29
2	พยายกรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	40.75	429.91	17,518.83	99.00	4,034.25	21,553.08	1.3624	29,363.92
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	122.25	2,041.27	249,545.26	306.00	37,408.50	286,953.76	1.3624	390,945.80
4	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	815.00	25.00	20,375.00	5.00	4,075.00	24,450.00	1.3624	33,310.68
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.145	18,574.77	2,693.34	3,300.00	478.50	3,171.84	1.3624	4,321.32
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.261	16,425.24	4,286.99	2,900.00	756.90	5,043.89	1.3624	6,871.79
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.065	16,425.24	1,067.64	2,900.00	188.50	1,256.14	1.3624	1,711.37
5	แอลพีแอล	ลิตร	153.00	24.00	3,672.00	-	-	3,672.00	1.3624	5,002.73
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	1.3624	122.62
7	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	326.00	-	-	20.60	6,715.60	6,715.60	1.3624	9,149.33
8	ค่าทยอยจ่ายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76.50	-	-	22.16	1,695.24	1,695.24	1.3624	2,309.59
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	74.69	1,493.80	-	-	1,493.80	1.3624	2,035.15
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
รวมเงินค่าต้นทุน								360,156.40	TOTAL	490,677.08
1 หารรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง								=	360,156.40	
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								=	1.3624	
เลื่อนใช้การใช้ตาราง Factor F								=	490,677.08	
								=	490,000.00	

เดือนมิถุนายนหน้าจ่าย 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
 (.....)
 นายอัครเดช ศรีอุตร
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
 (.....)
 นายอนเดช วงษาสันต์
 กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินประมาณ
 (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 รับรองเอกสารถูกต้อง
 (.....)
 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

(.....)
 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น -

ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง	359,432.46	1.3624	489,690.78	
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

489,690.78

คิดเพียง

489,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน




 (.....)

(นายอัศวเดช ศรีบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางอัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


 (.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



 (.....)

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



 (.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสนาณรงค์ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 163 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศวเดช ศรีสุตร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 24.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
1	งานปรับพื้นที่ทาง	ตร.ม.	815.00	-	-	1.65	1,344.75	1,344.75		
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	40.75	429.91	17,518.83	99.00	4,034.25	21,553.08		
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	122.25	2,041.27	249,545.26	306.00	37,408.50	286,953.76		ระยะขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต			-	-		-	-		30 ซม.
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	815.00	25.00	20,375.00	5.00	4,075.00	24,450.00		
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.145	18,574.77	2,688.59	3,300.00	477.66	3,166.24		
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.261	16,425.24	4,283.70	2,900.00	756.32	5,040.02		
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.065	16,425.24	1,070.93	2,900.00	189.08	1,260.01		
5	แอสฟัลท์	ลิตร	153.00	24.00	3,672.00	-	-	3,672.00		
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00		
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	326.00	-	-	20.60	6,715.60	6,715.60		
8	ค่าพอยดางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76.50	-	-	13.20	1,009.80	1,009.80		
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	73.86	1,477.20	-	-	1,477.20		
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00		
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							359,432.46		

รับรองเอกสารถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประมาณาคา

(นายอัศวเดช ศรีสุตร)

(นางอัญทิพย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายช่างโยธาอาวุโส