

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยตาหยั่ง ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ - เขตติดต่อตำบล
หนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 ส.ค. 2560

4.1 กำหนดราคากลาง

511,000 บาท

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นาง พงษ์ศักดิ์ ดั่งวานิชภักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

8 มี.ค. 60

(นายพงษ์ศักดิ์ ดั่งวานิชภักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 9 ส.ค. 2560

(นายวิรัตน์ นาคนอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

(นายชาติ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒๔.๑.๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

รวม 25.50 บาท

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2555

1

กำหนดงดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

2 คำ Factor F งานชลประทาน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

เงิน/ระกำผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายคณายุทธ บัวพรม)

๖
.....
(นางรณทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกา

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยตาบั้ง ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ -

เขตติดต่อตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	377,517.17	1.3248	500,134.75	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,134.75	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 26.5801 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา งานดินทุนขุดลอก /
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยตาหยั่ง ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ -
 เขตติดต่อตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดลำห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 583 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ต้องการขุด
 ให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
 ไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ราคาน้ำมันดีเซล 26.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	14,203	ลบ.ม.	26.39	374,817.17	-	-	374,817.17	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								377,517.17	
ตัวอักษร (ตามแผนเจ็ทหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)									

ลงชื่อ.....

(นายสมชัย หอมทอง)

ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ