

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยคำปากตาช้างบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก -
ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 488,000.00
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขุดลอกลำห้วย, ตกแต่งคันคู

4. ราคาากลางคำนวณ ณ 26 ก.ค. 2560 เป็นเงิน 488,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพดล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

19 ก.ค. 60

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

26 ก.ค. 2560

(นายวิรัตน์ นามะ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยคำปากดาว ช่วงบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก -

ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานดินชุดพร้อมเกลี่ยตักแต่งคันคู	13,736.25	ลบ.ม.	26.38	362,362.28	1.3375	35.28	484,659.55		
2	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25		
เงื่อนไข				หมายเหตุ						
เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %				ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด						
เงินประกันผลงาน.....0.00 %				ที่ กค 0405.3/010899 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560						
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 %										
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %										
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					365,062.28	รวมราคากลางทั้งสิ้น			488,270.80	
						คิดเพียง			488,000.00	

ตัวหนังสือ


สีเส้นแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน



(นายสหภาพ วรสีหะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายนพดล ตุ่นบัว)
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายสำราญ อนุชาติ)
นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยคำป่าหวดว ช่างบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจัตวารี จังหวัดขอนแก่น

ขนาดลำห้วยกว้าง 15 เมตร ยาว 666 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมัน 24.50 บาท/ลิตร

ประมาณการราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ยตักแต่งคันคู	13,736.25	ลบ.ม.	26.38	362,362.28	-	-	362,362.28	
2	ป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							365,062.28	

ลงชื่อ..........ประมาณราคากลาง

(นายสนพ วรสีหะ)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางงานชลประทาน

กลุ่มงาน งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยคำปากดาว ชำรงบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก

ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 ลิตร/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานงานชลประทาน	365,062.28	1.3375	488,270.80	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 % เงินประกันผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....7.00 %
	รวมราคาค่าต้นทุน	365,062.28			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			488,270.80	
	คิดเพียง		สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน	488,000.00	

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายสำราญ อนุชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายสหภาพ วรสีหะ)

นายช่างโยธาคำนวณงาน