

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงศรี
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 484,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง - 9 ส.ค. 2560 เป็นเงิน 485,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอัศรเดช ศรีอุตร	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายธนเดช วงษาสันต์	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายอภัยสิทธิ์ ขวัญศิริ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายชวาร์ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายธรรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 9 ส.ค. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประภา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายวันนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสูงศรี
อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ ๒๒๒.๒๒๒.๒๒๒ บาท วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เฉลี่ยลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	810.00	-	-	1.67	1,352.70	1,352.70	1.3624	1,842.92
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	40.50	429.91	17,411.36	99.00	4,009.50	21,420.86	1.3624	29,183.77
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	121.50	2,025.34	246,078.81	306.00	37,179.00	283,257.81	1.3624	385,910.44
4	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	25.00	20,250.00	5.00	4,050.00	24,300.00	1.3624	33,106.32
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.144	18,574.77	2,674.77	3,300.00	475.20	3,149.97	1.3624	4,291.51
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.259	16,425.24	4,254.14	2,900.00	751.10	5,005.24	1.3624	6,819.14
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.065	16,425.24	1,067.64	2,900.00	188.50	1,256.14	1.3624	1,711.37
5	แอลพีแก๊ส	ลิตร	152.00	24.00	3,648.00	-	-	3,648.00	1.3624	4,970.04
6	แผ่นโพลีเอทิลีน 2 มม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	1.3624	122.62
7	ค่าแบบข้างค้ำค้ำตามยาว 2 ข้าง	เมตร	324.00	-	-	20.60	6,674.40	6,674.40	1.3624	9,093.20
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76.00	-	-	22.16	1,684.16	1,684.16	1.3624	2,294.50
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	74.69	1,493.80	-	-	1,493.80	1.3624	2,035.15
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
กำหนดวงเงินจำนวน 1 วงจร ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	356,033.07	
									TOTAL	485,059.45

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

(.....)

นายอัครเดช ศรีสุคร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(.....)

นายธนเดช วงษ์สันต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รับรองเอกสารถูกต้อง

(.....)

นางอัญญาทิพย์ แก้วประกอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

(.....)

นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

=	356,033.07
=	1.3624
=	485,059.45
=	485,000.00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น -

บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง	355,316.16	1.3624	484,082.74	
	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

484,082.74

คิดเพียง

484,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน


 (.....)

(นายอัครเดช ศรีอุดร)


นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


 (.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


 (.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 162 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอิศเรศ ศรีอุตร

ราคามันดินเฉลี่ยลิตรละ 24.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	810.00	-	-	1.65	1,336.50	1,336.50	
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	40.50	429.91	17,411.36	99.00	4,009.50	21,420.86	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	121.50	2,025.34	246,078.81	306.00	37,179.00	283,257.81	ระยะขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต			-	-		-	-	25 กม.
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	25.00	20,250.00	5.00	4,050.00	24,300.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.144	18,574.77	2,672.09	3,300.00	474.72	3,146.82	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.259	16,425.24	4,257.42	2,900.00	751.68	5,009.10	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.065	16,425.24	1,064.36	2,900.00	187.92	1,252.28	
5	แอลพีแก๊ส	ลิตร	152.00	24.00	3,648.00	-	-	3,648.00	
6	แผ่นโพลีเอทิลีน 2 ซม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	324.00	-	-	20.60	6,674.40	6,674.40	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76.00	-	-	13.20	1,003.20	1,003.20	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	73.86	1,477.20	-	-	1,477.20	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							355,316.16	

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอิศเรศ ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส