

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการทำสื่อการเรียนจำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพระยินวิทยาการ อำเภอพระยิน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แบบ

จำนวน

3

แผ่น

คำนวณราคากลางวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	444,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	444,000.00	**
		444,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณฐกัณฑ์ พุทธิพัทธ์สกุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการทาสีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพระยินวิทยาการ อำเภอพระยิน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1	ค่างานก่อสร้าง	339,625.00	1.3074	444,025.73	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			444,025.73	**
	(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	444,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา - บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณัฐกนต์ พุทธิพิทักษ์สกุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการทาสีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพระยินวิทยาคาร อำเภอพระยิน จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
1	งานทาสีภายนอกอาคาร หลังที่ 1				89,658.00		77,352.00	167,010.00
2	งานทาสีภายนอกอาคาร หลังที่ 2				92,667.00		79,948.00	172,615.00
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน				182,325.00		157,300.00	339,625.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นายอภิรักษ์ พงษ์ศรีทัศน์)
 หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายณัฐกนต์ พุทธิพิทักษ์กุล)
 สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสุเมธ มานเมือง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการทาสีอาคารเรียนจำนวน 2 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนพระยาศรีวิฑูยาธาร อำเภอพระยาศรี จังหวัดขอนแก่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น									
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ	
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน	
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานทาสีภายนอกอาคาร หลังที่ 1								
	1. งานขุดลอกสีเดิม ทำความสะอาด	ตร.ม.	1,758.00	-	-	10.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00
	2. งานทาสีร่องพื้นปูนเก่าและทาสีอะคริลิกสำหรับภายนอก (ทาสีร่องพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ)	ตร.ม.	1,758.00	51.00	89,658.00	34.00	59,772.00	149,430.00	149,430.00
	รวมราคางานทาสีอาคาร หลังที่ 1								
2	งานทาสีภายในอาคาร หลังที่ 2								
	1. งานขุดลอกสีเดิม ทำความสะอาด	ตร.ม.	1,817.00	-	-	10.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00
	2. งานทาสีร่องพื้นปูนเก่าและทาสีอะคริลิกสำหรับภายนอก (ทาสีร่องพื้น 1 รอบ ทาสีจริง 2 รอบ)	ตร.ม.	1,817.00	51.00	92,667.00	34.00	61,778.00	154,445.00	154,445.00
	รวมราคางานทาสีอาคาร หลังที่ 2								
					92,667.00		79,948.00		172,615.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
 หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายณัฐกานต์ พุทธิพิพิธสถล)
 สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 (นายสุเมธ มาเมือง)
 วิศวกรโยธาชำนัญการ