

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ชุดลอกหน้าฝายลำห้วยใหญ่ ช่วงบ้านนาคะดั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเพ็กใหญ่ - ตำบลเก่าจัว
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

465,000.00 บาท

(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชุดลอกลำห้วย, ตกแต่งคันคู

4. ราคาากลางคำนวณ ณ

31 ก.ค. 2560

เป็นเงิน

465,000.00 บาท

(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรวิธ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทอง" ขย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

31 ก.ค. 2560

(นายวิจิตร นาคคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยใหญ่ ช่งบ้านนาผะดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเพ็กใหญ่ - ตำบลเกี๊ยะ

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๕.๖	วศ.	๒๕	๑๔๐๓๘๙		จำนวนเงินเฉลี่ย	25.50 ลิตร/บาท
น้ำดื่มเกลือแร่						

[illegible]

ตัวหนังสือ

สู่เส้นทางหมื่นห้าพันบาทถ้วน

รวมราคากลางทั้งสิ้น

คิดเพียง

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

347,957.52

465,393.18

465,000.00

Red

(นายสรวุฒิ อภัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

2

(นายสุพรรณ สันชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมัย หอมทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานก่อสร้างชลประทาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยใหญ่ ชวบ.นาคสะดุ้ง ม.3 ต.เพ็กใหญ่ - ตำบลเก่าจิว อ.พล จ.ขอนแก่น

ขนาดกว้าง 20.00 ม. ยาว 640.00 ม. ลาดเอียง 1:1 รวมลึก 3.50 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,902 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	347,957.52	1.3375	465,393.18	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

465,393.18

คิดเป็นเงินประมาณ

465,000.00

ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสรวิธ อภัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

งานต้นทุนค่าขุดลอกลำห้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยใหญ่ ชวงบ.นาคสะดุง ม.3 ต.เพ็กใหญ่ - ตำบลเก่าจัว

อ.พล จ.ขอนแก่น

ขนาดลำห้วยกว้าง 20.00 ม. ยาว 640.00 ม. ลาดเอียง 1:1 รวมลึก 3.50 ม.

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,902 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู	12,902.00	ลบ.ม.	26.76	345,257.52	
2	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง					347,957.52	

ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสรวิธ อภัย)


นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปปริมาณงานดินชุด

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยใหญ่ ช่วงบ้านนาสะตั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเพ็กใหญ่ - ตำบลเก่าจิว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ระยะทาง 0.640 กิโลเมตร

กม.	พื้นที่ (ตร.ม.)		พื้นที่สะสม (ตร.ม.)		ปริมาตร (ลบ.ม.)		ปริมาตรสะสม (ลบ.ม.)		หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินชุด	ดินตัด	ดินชุด	ดินตัด	ดินชุด	ดินตัด	ดินชุด	
0+000		19.578	0.000	9.789	0.000	489.450	0.000	489.450	
0+050		19.767	0.000	29.556	0.000	988.350	0.000	1477.800	
0+100		20.754	0.000	50.310	0.000	1037.700	0.000	2515.500	
0+150		20.856	0.000	71.166	0.000	1042.800	0.000	3558.300	
0+200		21.325	0.000	92.491	0.000	1066.250	0.000	4624.550	
0+250		21.300	0.000	113.791	0.000	1065.000	0.000	5689.550	
0+300		18.850	0.000	132.641	0.000	942.500	0.000	6632.050	
0+350		18.377	0.000	151.018	0.000	918.850	0.000	7550.900	
0+400		18.726	0.000	169.744	0.000	936.300	0.000	8487.200	
0+450		18.325	0.000	188.069	0.000	733.000	0.000	9220.200	
0+500		18.927	0.000	206.996	0.000	946.350	0.000	10166.550	
0+550		18.571	0.000	225.567	0.000	928.550	0.000	11095.100	
0+600		17.845	0.000	243.412	0.000	892.250	0.000	11987.350	
0+650		18.295	0.000	225.291	0.000	914.750	0.000	12902.100	
รวมปริมาตรทั้งหมด (ลบ.ม.)							-	12,902.10	

(ลงชื่อ)..........ผู้คำนวณงานดิน

นายสรยุทธ อภัย

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส