

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายเพื่อการเกษตรลำห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๕, บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสะอาด - ตำบลโพนนาฬียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 1,130 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,861 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

- 4.1 กำหนดราคากลาง 499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายธนภุต ศิริธรรมจักร | กรรมการกำหนดราคากลาง |

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายการช่างชลประทาน

(นายชวร์ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๙ No 60

นายชวรา พรมสาขา ผ.สกลนคร)

(นายวิรัตน์ นามะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 9 ส.ค. 2560

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แผนและโครงการงานประจำปี ๒๕๖๓

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายเพื่อการเกษตรสำหรับของ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5, บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคามันดีเซลล์ ปตท.ณ วันที่ ๗ สิงหาคม 2560 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทัน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปริมาณที่ดินชุดด้วยรถขุดพร้อมเก็ลียคกแต่ง	ลบ.ม.	13,861.00	26.76	370,920.36	1.3375	35.79	496,105.98
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
							TOTAL	499,717.23

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า Factor F งานชลประทาน

วันที่ 06 เมษายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

0% เื่อไม่ใช่วางหน้าจาย

% 0

ดอกเบี้ยยงนั้ 6 % ต่อยปี

เงินประกันผลงานหัก	0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %	

0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์)

(นายธนัญธร บัวพรหม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนภต/ศิริธรรมจักร)
~~กรรมการกำหนดราคากลาง~~

~~การ~~รณการกำหนดราคารากลาง

แบบสรุปงานชลประทาน

ใน/งาน งานชลประทาน

โครงการ/งานชุดลอก ชุดลอกหน้าฝายเพื่อการเกษตรลำห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ,บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด-ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนสะอาด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	373,620.36	1.3375	499,717.23	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				499,717.23	
คิดเพียง				499,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าขุดลอก

การ ขุดลอกหน้าฝายเพื่อการเกษตรลำห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ,บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด-ตำบลใหม่นาเพียง
อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 1,130 เมตร ลาดเอียง 1: 1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,861 ลบ.เมตร

พร้อมเกลี่ยตกแต่งและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม.	13,861.00	26.76	370,920.36	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				373,620.36	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงรายการคำนวณงานดิน

ชุดลอกหน้าฝายเพื่อการเกษตรลำห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ,บ้านตลาดน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสะอาด-ตำบลโพนนาฬียง
จังหวัดขอนแก่น

อำเภอเวียง

ขนาด กว้าง	Sta	คันคูเดิม	ระดับปาก ลำห้วย(ดิน เดิม)	ระดับลี้กเดิม	ระดับชุด ลอก	ชุดลี้ก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
20.00	0+000	99.300	97.910	97.300	96.000	1.300	1.50	18.17	14.27	21.086	ลบ.ม.
20.00	0+050	99.660	98.370	96.960	96.000	0.960	1.50	15.77	12.89	13.757	871.070
20.00	0+100	99.990	98.370	96.960	96.000	0.960	1.50	15.77	12.89	13.757	687.840
20.00	0+150	99.660	98.370	96.960	96.000	0.960	1.50	15.77	12.89	13.757	687.840
20.00	0+200	100.160	98.220	96.960	96.000	0.960	1.50	16.22	13.34	14.189	698.640
20.00	0+250	100.160	98.220	96.960	96.000	0.960	1.50	16.22	13.34	14.189	709.440
20.00	0+300	99.990	98.220	97.160	96.000	1.160	1.50	16.82	13.34	17.493	792.040
20.00	0+350	100.350	99.850	98.060	97.200	0.860	1.50	14.63	12.05	11.472	724.130
20.00	0+400	100.350	99.850	98.060	97.200	0.860	1.50	14.63	12.05	11.472	573.620
20.00	0+450	100.350	99.850	98.060	97.200	0.860	1.50	14.63	12.05	11.472	573.620
20.00	0+500	100.630	100.000	98.060	97.200	0.860	1.50	14.18	11.60	11.085	563.945
20.00	0+550	100.630	100.000	98.060	97.200	0.860	1.50	14.18	11.60	11.085	554.270
20.00	0+600	100.630	100.000	98.060	97.200	0.860	1.50	14.18	11.60	11.085	554.270
20.00	0+650	101.120	99.620	98.680	97.700	0.980	1.50	17.18	14.24	15.396	662.030
20.00	0+700	101.120	99.620	98.680	97.700	0.980	1.50	17.18	14.24	15.396	769.790
20.00	0+750	101.120	99.620	98.680	97.700	0.980	1.50	17.18	14.24	15.396	769.790
20.00	0+800	101.120	99.620	98.680	97.700	0.980	1.50	17.18	14.24	15.396	769.790
20.00	0+850	101.120	99.620	98.680	97.700	0.980	1.50	17.18	14.24	15.396	769.790
20.00	0+900	101.120	99.620	98.680	97.700	0.980	2.50	15.30	10.40	12.593	699.720
20.00	0+950	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	-
20.00	1+000	102.080	101.440	99.380	98.500	0.880	1.50	13.82	11.18	11.000	-
20.00	1+050	102.080	101.440	99.380	98.500	0.880	1.50	13.82	11.18	11.000	550.000
20.00	1+100	101.780	101.440	99.380	98.500	0.880	1.50	13.82	11.18	11.000	550.000
20.00	1+130	102.000	101.440	99.380	98.500	0.880	1.50	13.82	11.18	11.000	330.000
รวม											13,861.635
คิดเพียง											13,861.000

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณงานดิน

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส