

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายเพื่อการเกษตรลำห้วยหลักคำ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอนากลาง - อำเภอนาหว้า จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 950 เมตร สลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,713 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานขุดลอก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม 2560

- 4.1 กำหนดราคาากลาง 494,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคาากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 6.2 นายธนาบุตร บัวพรม | กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 6.3 นายธนฤต ศิริธรรมจักร | กรรมการกำหนดราคาากลาง |

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบรรลพ ชื่นอ้วน) (นายวิรัตน์ นาคธรรม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมฯ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมฯ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

- 9 ส.ค. 2560

(นายวันนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายเพื่อการเกษตรลำห้วยหลักด้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอ
แวงใหญ่ -อำเภอวังน้อย จังหวัดขอนแก่น

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า Factor F งานชลประทาน

- กำหนดผลงาน จำนวน 1 วิชา ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เดือนไข่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก	0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %

(นายวุฒิชัย เชิดสวัสน์)

กระบวนการกำหนดราคากลาง

(นายฉนวนฤทธิ์ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคาขาย

หิดเป็นเงิน

คิดเป็นงบประมาณเพียง

(นิตยภัตที่กินได้ทุกวัน)

369,659.88
1.3375
494,120.09
494,000.00

1

(นายวุฒิชัย เชิดสวัสน์)

กระบวนการกำหนดราคากลาง

(นายฉนวนฤทธิ์ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคาขาย

11

(นายบุญมา นิลวงษ์)

วิศวกรรมบริหารงาน

แบบสรุปงานชลประทาน

ผู้ใช้งาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานชุดลอก ชุดลอกหน้าฝายเพื่อการเกษตรลำห้วยหลักด้าน บ.หนองแดง ม.2 ต.ใหม่มาเพียง อ.เวียงใหญ่-
อ.เวียงน้อย จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	369,659.88	1.3375	494,420.09	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				494,420.09	
คิดเพียง				494,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ
(นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ตารางแสดงรายการคำนวณงานดิน

โครงการ ขุดลอกหน้าฝายเพื่อการเกษตรลำห้วยหลักด้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอบางใหญ่-อำเภอบางน้อย จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sta	ระดับตมคูเดิม	ระดับปากลำห้วย(เดิม)	ระดับลิกเดิม	ระดับขุดลอก	ขุดลิก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
20.00	0+000	98.870	98.400	96.400	95.000	1.400	1.50	14.00	9.80	16.660	ลบ.ม.
20.00	0+050	98.935	98.400	96.900	95.000	1.900	1.50	15.50	9.80	24.035	1,017.375
20.00	0+100	99.300	98.700	96.400	95.000	1.400	1.50	13.10	8.90	15.400	985.875
20.00	0+150	98.870	98.400	96.400	95.000	1.400	1.50	14.00	9.80	16.660	801.500
20.00	0+200	98.935	98.400	96.900	95.000	1.900	1.50	15.50	9.80	24.035	1,017.375
20.00	0+250	99.300	98.700	96.400	95.000	1.400	1.50	13.10	8.90	15.400	985.875
20.00	0+300	99.440	98.700	97.300	96.000	1.300	1.50	15.80	11.90	18.005	835.125
20.00	0+350	99.475	98.700	96.700	96.000	0.700	1.50	14.00	11.90	9.065	676.750
20.00	0+400	99.855	99.000	97.000	96.000	1.000	1.50	14.00	11.00	12.500	539.125
20.00	0+450	100.050	99.200	97.700	96.700	1.000	1.50	15.50	12.50	14.000	662.500
20.00	0+500	100.015	99.200	98.200	97.000	1.200	1.50	17.00	13.40	18.240	806.000
20.00	0+550	100.940	100.000	98.300	97.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	876.875
20.00	0+600	100.670	100.000	98.300	97.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+650	100.585	100.000	98.700	98.000	0.700	1.50	16.10	14.00	10.535	684.250
20.00	0+700	101.135	100.200	98.700	98.000	0.700	1.50	15.50	13.40	10.115	516.250
20.00	0+750	101.810	100.500	98.700	98.000	0.700	1.50	14.60	12.50	9.485	490.000
20.00	0+800	101.565	100.500	98.800	98.000	0.800	1.50	14.90	12.50	10.960	511.125
20.00	0+850	102.860	101.500	99.000	98.000	1.000	1.50	12.50	9.50	11.000	549.000
20.00	0+900	102.385	101.500	98.800	98.000	0.800	1.50	11.90	9.50	8.560	489.000
20.00	0+950	102.705	101.500	98.800	98.000	0.800	1.50	11.90	9.50	8.560	428.000
รวม										13,713.750	
คิดเพียง										13,713.000	

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณงานดิน

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส