

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยอีสามเขี้ยว ช่วงบ้านเล่า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ส.ค. 2560

4.1 กำหนดราคาากลาง 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายสมัย หอมทอง


ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

2. นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคาากลาง

3. นายสุพรรณ ลีนชัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง



(นายสมัย หอมทอง)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

เห็นชอบ



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

10 ส.ค. 2560

(นายวิรัตน์ นาคนชัย)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง


(นายวิรัตน์ นาคนชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวันนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยยี่สามเขียว ช่างบ้านเล่า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสรวง จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานเจ้าขอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 660 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 ราคาน้ำมันดีเซล ปกติ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท
เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,868 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	13,868.00	26.76	371,107.68	1.3375	35.79	496,356.52
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงรวม จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					373,807.68	TOTAL	499,967.77	

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ


(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณัฐพร บัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุพรรณ ลีนชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชุดลอกตำข้าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชุดลอกลำห้วยอีสานเขียว ช่วงบ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ขาว 660 เมตร ถิกเคิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการชุดให้ลิกจากเคิม 2.00 เมตร

รวมลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,868 ลบ.ม.

29 พฤษภาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 25.50 บาท/ลิตร

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานการ/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมชัย หอมทอง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

001

ฝ่ายการพัฒนาระบบและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยชีสาบเขียว ช่วงบ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29/5/2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	373,807.68	1.3375	499,967.77	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,967.77	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ด)

ราคาเฉลี่ย 35.99 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ศาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ 1

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายบรรณ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง