

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแร่ ช่วงบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนตู อำเภอนอง
สองห้อง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๔๔๕.๐๐๐ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

๓. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ก.ค. 2560

จำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานชลประทาน

๑.นายสำราญ อนุชาติ
๒.นายพนพล ตุ่นบัว
๓.นายสหภาพ วรสีหะ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

๒๔ ก.ค. ๖๐

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่างชลประทาน กรมชลประทาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

๒๔ ก.ค. ๖๐

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

26 ก.ค. 2560

(นายวิมลนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ลิตรละ 24.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปริมาตรดินขุด	ลบ.ม.	13,650.00	26.38	360,087.00	1.3375	35.28	481,616.36
2	ป้ายโครงการ	ลบ.ม.	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
							TOTAL	485,227.61

2 คำ Factor F งานขลประทาน

คิดเป็นเงินประมาณ

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(นายพนพล ต่นบัว)

(นายสหภาพ วรสินะ)

กรรมกรกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแร่ ช่างบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลดอนตู
 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 1 19 กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	362,787.00	1.3375	485,227.61	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				485,227.61	
คิดเป็นเงินประมาณ				485,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.53 บ./ลบ.ม.

ลงชื่อ

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพนพล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายสนภพ วรสินะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชุดลอกหน้าฝาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บุคลากรหน้าฝ่ายสำรวจ ช่วงบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย - ตำบลคอนคู้
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขนาดลำห้วยกว้าง 12 เมตร ยาว 1040 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลึกเพิ่มโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร
รวมลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,650.00 ลบ.ม.

19 กรกฎาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....วราภพ วรสีหะ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสหภพ วรสีหะ)