



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดลอกลำห้วยอีโส ช่างบ้านหน้าตา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย  
หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท  
(ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ - 9 ส.ค. 2560  
4.1 กำหนดราคากลาง - 511,000 บาท  
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง  
5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
  2. นายธนายุทธ บัวพรม กรรมการกำหนดราคากลาง
  3. นายสุพรรณ สินชัย กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสมัย หอมทอง)



(นายธนายุทธ บัวพรม)



(นายสุพรรณ สินชัย)

เห็นชอบ




(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
- 9 ส.ค. 2560



(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวิรัตน์ นาคอมชม)  
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง



(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



# สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยอีโศ ช่างบ้านหม้อคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล -  
บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่                       | รายการ                       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1                              | ประเภทงานขุดลอก              | 377,517.17                               | 1.3248   | 500,134.75                              |          |
|                                | เงื่อนไข                     |                                          |          |                                         |          |
|                                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |                                          |          |                                         |          |
|                                | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |                                          |          |                                         |          |
|                                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี    |                                          |          |                                         |          |
|                                | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |                                          |          |                                         |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                              |                                          |          | 500,134.75                              |          |
| คิดเป็นเงินประมาณ              |                              |                                          |          | 500,000                                 |          |

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 26.5801 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

## บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา

งานคั่นทุนขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยอีโศ ช่วงบ้านหน้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล - บ้านเพ็กน้อย  
หมู่ที่ 5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 505 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตร ต้องการขุด  
ให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด  
ไม่น้อยกว่า 14,203 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ที่                                                             | รายการ                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |     | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-------|----------|------------|-----------|-----|----------------|----------|
|                                                                 |                        |        |       | หน่วยละ  | รวม        | หน่วยละ   | รวม | ค่าแรงงาน      |          |
| 1                                                               | งานคั่นทุน พร้อมเกลี่ย | 14,203 | ลบ.ม. | 26.39    | 374,817.17 | -         | -   | 374,817.17     |          |
| 2                                                               | ป้ายโครงการ            | 1      | ป้าย  | 2,700    | 2,700      | -         | -   | 2,700          |          |
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง                                            |                        |        |       |          |            |           |     | 377,517.17     |          |
| ตัวอักษร (ตามแผนเจ็ทหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์) |                        |        |       |          |            |           |     |                |          |

ลงชื่อ..... ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส  
(นายสมชัย หอมทอง)