ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. **ชื่อโครงการ** ขุดลอกลำห้วยหนองตะครอง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/**หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 300,000 บาท

(สามแสนบาทถ้วน)

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป** งานชลประทาน

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 18 ส.ค. 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 304,000 บาท

(สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายธนายุทธ บัวพรม กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายสุพรรณ สินชัย กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย ศิลปทองกรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายนคร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง
16 ก.ค. 2560

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ส.ค. 2560

(นายวิรัติ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายชาตา พรหมสวา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยหนองตะครอง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 18 ม. ยาว 575ม. ลึกเดิม 2ม. ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 ม. ลาดเอียง 1 1.5 รวมลึก3.50ม. ปริมาตรดินขุด 8,409 ลบ.ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	8,409.00	26.76	225,024.84	1.3375	35.79	300,970.72
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
							TOTAL	304,581.97

กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน	=	227,724.84
2 ค่า Factor F งานชลประทาน	=	1.3375
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	=	304,581.97
คิดเป็นเงินงบประมาณ	=	304,000.00

(สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสมัย หอมทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนายุทธ บัวพรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สินชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางจัฐวิลัย เมาประกอบ)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนขุดลอก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ	ขุดลอกลำห้วยหนองตะครอง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ	ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 575 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 8,409 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	8,409	ลบ.ม.	26.38	221,829.42	-	-	221,829.42	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							224,529.42	
	ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์)								

ลงชื่อ..... ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

.....

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยหนองตะครอง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	224,529.42	1.3375	300,308.10	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,308.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			300,000	

ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.6760 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายสมัย หอมทอง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ผาพันธุ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ