

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยตำริ บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลคอนตู อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 508,000 บาท
(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายธนายุทธ บัวพรม

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายสุพรรณ สินชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สินชัย)

หัวหน้าฝ่ายสารวัตรและออกแบบ

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประภัส)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 ส.ค. 2560

(นายสุรชัย ชินอำพัน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

16 ส.ค. 60

(นายวิรัตน์ นิลเกษม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวันนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยคำวารี บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลคอนตู อำเภอหนองสองห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 559 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจาก ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

เดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 14,056 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	14,056.00	26.76	376,138.56	1.3375	35.79	503,085.32
2	งานท่อ คสล. Ø 0.30 ม.	ท่อน	6.00	250.00	1,500.00	1.3375	334.38	2,006.25
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								
								TOTAL
								508,702.82

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

= 380,338.56

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

= 1.3375

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

= 508,702.82

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 508,000.00

(ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสมัย หอมทอง)


(นายชนายุทธ บัวพรม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพรรณ ลินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางจิตทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา	งานคันทุนขุดลอก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ	ขุดลอกลำห้วยคำรี บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลคอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ	ขนาดลำห้วยกว้าง 30 เมตร ยาว 595 เมตร ลึกเดิม 2.00 เมตร ต้องการขุด ให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 14,056 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	14,056	ลบ.ม.	26.38	370,797.28	-	-	370,797.28	
2	งานท่อ คสล. Ø 0.30 ม.	6	ท่อน	250	1,500			1,500	
3	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								374,997.28	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)									

ลงชื่อ..... ประเมินราคา/นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมชัย หอมทอง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยคำรี บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 11 ตำบลคอนตู

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	374,997.28	1.3375	501,558.86	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				501,558.86	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.5719 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง