

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น -
เชื่อมอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต,งานเสริมเหล็ก,ลูกรังกลบไหล่ทาง,งานป้ายโครงการ

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

507,000.00 บาท
(ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 60 วัน

5. บัญชีประมาณการราคา

- | | | |
|--|---------|------|
| 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม | จำนวน 1 | แผ่น |
| 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน 1 | แผ่น |
| 5.3 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน 1 | แผ่น |
| 5.4 ราคาต้นทุนต่อหน่วย | จำนวน 1 | แผ่น |
| 5.5 ราคาวัสดุก่อสร้าง พาณิชยจังหวัดขอนแก่น | จำนวน 9 | แผ่น |
| 5.6 แบบรูปรายการ | จำนวน 8 | แผ่น |

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง

6.2 นายอุเทน อุปลี

6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางอัญชลี แก้ว...

นักจัดการงาน...

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

24 พ.ย. 2560

(นายวิจิตร ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
22 พ.ย. 60

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 ลิตร/บาท

[illegible]

1 ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

372,279.45

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร) ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน

507,000.00

(นายกฤษฎา งามล้ำอง)

(นายกฤษฎา งามล้ำอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุเทน อปิล)

(นายอุเทน อุปลิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางภัทรพรรณ แพงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัมมวดี) ^๖ (นางอัมมวดี) (นางอัมมวดี)

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2

ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมอำเภอกอสมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 ลิตร/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	372,279.45	1.3624	507,193.52	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประเมินผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
รวมราคาต้นทุน		372,279.45			
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				507,193.52	
คิดเพียง			ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน	507,000.00	

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายอุเทน อุปลิ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นางภัทรพรรณ แพงศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางอัญญาทิพย์ นันทประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - เชื่อมอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หิน 0.15 เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ

ประมาณการ ราคาน้ำมันดีเซล 26.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	845	435.01	367,583.45
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	20.00	99.80	1,996.00
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,700	2,700.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				372,279.45

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)
ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นางอัญญา งามล้ำยอง)
นักจัดการงานทั่วไป

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 50 ม. หรือพื้นที่ 250 ตร.ม. ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	250.00	-	-	1.68	420.00	420.00	
2	ทรายรองพื้นทางรถน้ำชุ่ม	ลบ.ม.	12.50	429.91	5,373.88	99.00	1,237.50	6,611.38	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	37.50	1,995.00	74,812.50	306.00	11,475.00	86,287.50	- ปูน 75% + ค่าขนส่ง 15 กม.
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.1444	-	-	67.51	9.75	9.75	- คิดค่าขนส่งระยะทาง 20 กม.
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	250.00	30.00	7,500.00	5.00	1,250.00	8,750.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.0444	16,892.53	750.03	3,300.00	146.52	896.55	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.0800	16,425.24	1,314.02	2,900.00	232.00	1,546.02	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.0200	16,425.24	328.50	2,900.00	58.00	386.50	
5	แอสฟัลท์	ลิตร	43.65	18.30	798.80	-	-	798.80	
6	แผ่นโพลีเอท 2 ซม. ขนาด 0.60x1.20 ม.	แผ่น	0.75	40.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	100.00	-	-	20.60	2,060.00	2,060.00	
8	ค่าหยอดยาง	เมตร	70.00	-	-	13.65	955.50	955.50	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							108,751.99	
	ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร							435.01	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายกฤษฎา งามล้ำยอง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารนี้จริง

0

(นายอรรถวิทย์ นามะ)

0