

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ถนนสายบ้านหนองหวาย - หนองโน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 451,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เป็นเงิน 457,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบสรุปราคากลาง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.4 รายการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน 3 แผ่น
 - 5.5 แบบสรุปรายการ จำนวน 7 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายนพดล ตุ่นบัว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสำราญ อนุชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - 6.3 นายสหภาพ วรสีห์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

(นายทวีร์ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
14 ธ.ค. 60

(นายวิรัตน์ นาค)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

กองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 ธ.ค. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
- ถนนสายบ้านหนองหวาย - หนองโน ตำบลลูกเต้า อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดคอ							
	1.1 งานถางป่าขุดคอขนาดเบา	ตร.ม.	805.00	1.69	1,360.45	1.3624	2.30	1,853.48
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.25	600.06	24,152.42	1.3624	817.52	32,905.25
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	805.00	358.96	288,962.80	1.3624	489.05	393,682.92
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	159.00	2,385.00	1.3624	216.62	3,249.32
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	65.00	105.34	6,847.10	1.3624	143.52	9,328.49
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	160.00	47.06	7,529.60	1.3624	64.11	10,258.33
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	12.00	133.54	1,602.48	1.3624	181.93	2,183.22
5	งานป้ายโครงการ							
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48
					335,539.85			
							TOTAL	457,139.48

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 60 วัน

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ สิ้นสุดหน้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ไม่รวมค่าภาษี

(.....)
(นายพนิต ตันบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสำราญ อนุชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสมพงษ์ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพ อำเภอโคกโพธิ์ไชย - ถนนสายบ้านหนองหวาย - หนองโน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแพ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาตามแบบ ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 น้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

1 หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	331,727.04	1.3624	451,944.92	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				451,944.92	
คิดเพียง				451,000.00	

(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
 (นายกิตติ ตี๋ปั้น)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายอมร พระคุณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

๓
 (นาย.....)
 (นาย.....)


บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพ อำเภอดอกพะอี่ไซ อำเภอดอกพะอี่ไซ - ถนนสายบ้านหนองหวาย - หนองโน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 805 ตร.ม.และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ					
	1.1 งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	805.00	1.67	1,344.35	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.25	429.91	17,303.88	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	805.00	364.92	293,764.00	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	199.56	2,993.40	
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	65.00	82.47	5,360.55	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	160.84	46.03	7,403.47	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	12.00	71.45	857.40	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					331,727.04	
สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์						



ผู้ประมาณการ

(นายกิตติ ดีอับัน)

นายช่างโยธาอาวุโส