

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

500,000.00 - บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต, งานเสริมเหล็ก, ลูกกรงกลบไหล่ทาง, งานป้ายโครงการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 มี.ค. 2551

507,000.00 บาท
(ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 60 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

5.3 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

5.4 ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย จำนวน 1 แผ่น

5.5 ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง พาณิชนัยจังหวัดขอนแก่น จำนวน 9 แผ่น

5.6 แบบรูปรายการ จำนวน 8 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายฤทธิชัย งามล้ำยอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอุเทน อุปลี

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี

รับรองเอกสารถูกต้อง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุเทน อุปลี)

๕

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นางอัญญิณี แก้วประคบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายชวโรจ ชินอรรถ)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายวิรัช ชื่นชู)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

30 มี.ค. 2551

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิวัฒน์ ชื่นชู)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแซง - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ราคากลาง วันที่ 16 มกราคม 2561 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 28.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	845	435.33	367,853.85	1.3624	593.09	501,164.09
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	20	105.33	2,106.60	1.3624	143.50	2,870.03
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48

1 ผลรวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น


372,660.45

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร) ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน

507,000.00



(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุเทน อูปลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางภัทรพรรณ พงศ์ศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



8

(นางรัชฎาภรณ์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3

ตำบลหนองแซง - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 16 มกราคม 2561 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 28.50 ลิตร/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	372,660.45	1.3624	507,712.60	เงินล่วงหน้าจ่าย.0.00 % เงินประเงินผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
	รวมราคาต้นทุน	372,660.45			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			507,712.60	
	คิดเพียง		ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน	507,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤษฎา งามสำยอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอุเทน อุปลิ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางภัทรพรรณ พงศ์ศรี)
นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง
๐
(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขง - ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ

ประมาณการ ราคาน้ำมันดีเซล 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	845	435.33	367,853.85
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	20.00	105.33	2,106.60
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,700	2,700.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				372,660.45

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง
๕
(นางรัชฎิพย์ แก้วประจักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 50 ม. หรือพื้นที่ 250 ตร.ม. ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ทาง	ตร.ม.	250.00	-	-	1.70	425.00	425.00	
2	ทรายรองพื้นทางรถน้ำซุ่ม	ลบ.ม.	12.50	429.91	5,373.88	99.00	1,237.50	6,611.38	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	37.50	1,996.53	74,869.88	306.00	11,475.00	86,344.88	- ปูน ซีพีโอ+ค่าขนส่ง 15 กม.
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.1444	-	-	69.55	10.04	10.04	- คิดค่าขนส่งระยะทาง 20 กม.
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป คค. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	250.00	30.00	7,500.00	5.00	1,250.00	8,750.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.0444	16,892.53	750.03	3,300.00	146.52	896.55	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.0800	16,280.38	1,302.43	2,900.00	232.00	1,534.43	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.0200	16,280.38	325.61	2,900.00	58.00	383.61	
5	แอลพีแอลท์	ลิตร	43.65	18.30	798.80	-	-	798.80	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม. ขนาด 0.60x1.20 ม.	แผ่น	0.75	40.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ช่าง	เมตร	100.00	-	-	20.60	2,060.00	2,060.00	
8	ค่าหยอดยาง	เมตร	70.00	-	-	14.10	987.00	987.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							108,831.67	
	ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร							435.33	

ผู้ประมาณราคา

(นายฤทธิชัย งามล้ำยอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นายรัฐวิทย์ แก้ว...

นักจัดการงานทั่วไป