


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสาวะถี -
ทางหลวงชนบท(สายบ้านทุ่ม - บ้านสำราญ) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง (Factor F = 1.3624)
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2561 เป็นเงิน 467,000 บาท (สี่แสนหกหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบสรุปราคากลาง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.4 แบบรูปรายการ จำนวน 7 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายสุพรรณ สิ้นชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - 6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ


(นาย...) หัวหน้าฝ่าย...

รับรองเอกสารถูกต้อง
๐
(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นาย... จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ke me 61

เห็นชอบ



(นายวิรัตน์ นาคนวม)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

(นาย... พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
20 ก.พ. 2561

(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยบ ไบรวันซ์ ม.11 ต.ลาวเที - ทางเชื่อมถนนเทศบาลสายบ้านกุ่ม บ้าน
สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ถนน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ถนนที่คิดไม่ต่ำกว่า ราคาไม่น้อยกว่า 2501 เหรียญสหรัฐ: 28.50 บาท
800 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
1	งานกรดปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	800.00	-	-	1.70	1,360.00	1,360.00	
2	ทรายรองพื้นทางชั้นน้ำ (เนื้อ 30 %)	ลบ.ม.	36.00	443.93	15,981.48	99.00	3,564.00	19,545.48	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	120.00	1,962.62	235,514.40	306.00	36,720.00	272,234.40	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3529	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ๓๐ 4.0 มม 0.10 x 0.30 ม	ตร.ม.	800.00	29.50	23,600.00	5.00	4,000.00	27,600.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 888 กก./เส้น	ตัน	0.1600	18,574.77	2,971.96	3,300.00	528.00	3,499.96	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.1929	16,280.38	3,140.49	2,900.00	559.41	3,699.90	
5	แอลพีลท์	ลิตร	51.00	25.00	1,275.00	-	-	1,275.00	
6	แผ่นโพนัมนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	31.00	31.00	-	-	31.00	
7	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	224.00	-	-	20.60	4,614.40	4,614.40	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	227.00	-	-	21.68	4,921.36	4,921.36	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	16.00	112.14	1,794.24	-	-	1,794.24	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

กำหนดงดงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 60 วัน

เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F

เรื่องให้ส่งหน้าจ่าย 0%

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

คิดจำนวนเงินเพียง

(สู่แสนทกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

សង្ខេប

ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ บัวพรม)

บางท่าंगโมเสถากาวโส

लगचो

การรวม

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

लग्न

5. ผลการดำเนินงาน

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

343,275.74

1.

467,678.87

467,000.00

รูปทรงเอกสารลูกดิ่ง

'K

(นางรัชนีพร แก้วประจวบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ