

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกลำห้วยวังกุ้ง บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกง - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานชลประทาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรายละเอียดคำนวณปริมาตรดินขุด	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๑๓ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ


(นายสุพรรณ สิ้นชัย)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ส.ค. 2561

(นายวิทย์ นาคชนม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการขุดลอกลำห้วยวังกง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยดินตามคันคู ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปริมาณดินขุดด้วยรถพุดพร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	1.3375	36.82	497,088.56
2	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25

กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่าจ้างงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

374,355.00	TOTAL	500,699.81
------------	-------	------------

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

=	374,355.00
=	1.3375
=	500,699.81
=	500,000.00

(ห้าแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานชลประทาน ตุลาคม 2560

(นายสุพรรณ สันชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปงานชลประทาน

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน
 ชื่อโครงการ/งานชุดลอก ชุดลอกลำห้วยวังกุ้ง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านกง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาตามแบบ ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	374,355.00	1.3375	500,699.81	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				500,699.81	
คิดเพียง				500,600.00	

(ห้าแสนหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคางานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยวังกุ้ง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันคู

ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,355.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยวังกง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sta	ระดับปากลำ ห้วย	ระดับดินเดิม	ระดับขุดลอก	ขุดลึก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
13.00	0+000	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	7.30	2.50	7.840	ลบ.ม.
13.00	0+050	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	7.30	2.50	7.840	392.000
13.00	0+100	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	7.30	2.50	7.840	392.000
13.00	0+150	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	7.30	2.50	7.840	392.000
13.00	0+200	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	7.30	2.50	7.840	392.000
13.00	0+250	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	7.30	2.50	7.840	392.000
13.00	0+300	99.500	97.500	96.000	1.500	1.50	7.00	2.50	7.125	374.125
13.00	0+350	99.500	97.500	96.000	1.500	1.50	7.00	2.50	7.125	356.250
13.00	0+400	99.500	97.500	96.000	1.500	1.50	7.00	2.50	7.125	356.250
13.00	0+450	99.500	97.500	96.000	1.500	1.50	7.00	2.50	7.125	356.250
13.00	0+500	99.500	97.500	96.000	1.500	1.50	7.00	2.50	7.125	356.250
13.00	0+550	99.500	97.500	96.000	1.500	1.50	7.00	2.50	7.125	356.250
13.00	0+600	99.500	97.500	96.000	1.500	1.50	7.00	2.50	7.125	356.250
13.00	0+650	99.500	97.500	96.000	1.500	1.50	7.00	2.50	7.125	356.250
13.00	0+700	99.500	97.500	96.000	1.500	1.50	7.00	2.50	7.125	356.250
13.00	0+750	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	412.125
13.00	0+800	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	0+850	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	0+900	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	0+950	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+000	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+050	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+100	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+150	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+200	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+250	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+300	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+350	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+400	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+450	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+500	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+550	99.000	97.300	95.500	1.800	1.50	7.90	2.50	9.360	468.000
13.00	1+600	99.000	97.025	95.500	1.525	1.50	7.08	2.50	7.301	416.523
ปริมาตรดินขุด										13,500.773
คิดเพียง										13,500.000

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
(นายธราพงษ์ นุชประยูร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
67	ขุดลอกลำห้วยผักหนาม บ้านดอนโม่ง หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้ - บ้านกงเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกง - อ่างเก็บน้ำทางเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลบ้านผือ อ่างเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	
68	ขุดลอกลำห้วยวังกุ้ง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 4 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านผือ อ่างเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	
69	ขุดลอกลำห้วยขมิ้น บ้านดอนแฉม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อ่างเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	
70	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านดอนแฉม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อ่างเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	
71	ขุดลอกลำห้วยจั่ว บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อ่างเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	
72	ขุดลอกลำห้วยโจด ช่างบ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน - ตำบลโนนสะอาด อ่างเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	500,000	

จำนวนฉบับ



นายพร ขลิบล
ผู้อำนวยการสำนักงาน