

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกลำห้วยยาง บ้านดอนแถม หมู่ที่ ๔ ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตักแต่งคันคู
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรายละเอียดคำนวณปริมาตรดินขุด	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๑๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคสนม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นางสาว พรหมสาขา ณ สกลนคร)
เองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
15 ส.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการชุดลอกลำห้วยยาง บ้านคอนแอม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนากกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1.200 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปริมาตรดินชุดด้วยรถขุดพร้อมเคลื่อนที่	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	1.3375	36.82	497,088.56
2	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					374,355.00		TOTAL	500,699.81

กำหนดผลงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

(ห้าแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานชลประทาน ตุลาคม 2560

(นายสุพรรณ สีนชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานชุดลอก

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาตามแบบ

เมื่อวันที่

22 ธันวาคม 2560

แบบสรุปงานชลประทาน

งานชลประทาน

ชุดลอกลำห้วยยาง บ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูมิ่ง อำเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น

ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

น้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	374,355.00	1.3375	500,699.81	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				500,699.81	
คิดเพียง				500,000.00	

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง


บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคางานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร สลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันคู

ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,355.00	


ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านดอนแถม หมู่ที่ 4 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sta	ระดับปากลำห้วย	ระดับดินเดิม	ระดับขุด	ขุดลึก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
15.00	0+000	100.000	98.000	96.400	1.600	1.50	9.00	4.20	10.560	ลบ.ม.
15.00	0+050	100.000	98.000	96.400	1.600	1.50	9.00	4.20	10.560	528.000
15.00	0+100	100.000	98.000	96.400	1.600	1.50	9.00	4.20	10.560	528.000
15.00	0+150	100.000	98.000	96.400	1.600	1.50	9.00	4.20	10.560	528.000
15.00	0+200	100.000	98.000	96.400	1.600	1.50	9.00	4.20	10.560	528.000
15.00	0+250	100.000	98.000	96.400	1.600	1.50	9.00	4.20	10.560	528.000
15.00	0+300	100.000	98.000	96.400	1.600	1.50	9.00	4.20	10.560	528.000
15.00	0+350	100.500	98.000	96.400	1.600	1.50	7.50	2.70	8.160	468.000
15.00	0+400	100.500	98.700	96.700	2.000	1.50	9.60	3.60	13.200	534.000
15.00	0+450	100.500	98.700	96.700	2.000	1.50	9.60	3.60	13.200	660.000
15.00	0+500	100.500	98.700	96.700	2.000	1.50	9.60	3.60	13.200	660.000
15.00	0+550	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	604.125
15.00	0+600	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	0+650	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	0+700	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	0+750	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	0+800	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	0+850	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	0+900	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	0+950	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	1+000	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	1+050	101.500	99.500	97.800	1.700	1.50	9.00	3.90	10.965	548.250
15.00	1+100	101.500	99.800	97.800	2.000	1.50	9.90	3.90	13.800	619.125
15.00	1+150	101.500	99.800	97.800	2.000	1.50	9.90	3.90	13.800	690.000
15.00	1+200	101.500	99.480	97.800	1.680	1.50	8.94	3.90	10.786	614.640
ปริมาตรดินขุด										13,500.390
คิดเพียง										13,500.000

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน