

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๒๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วยจำนวน ๔ แผ่น

๕.๕ แบบสรุปรายการจำนวน ๗ แผ่น

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางรัชฎิธรย์ แก้วประทอง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎา งามล้ำยอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอุเทน อุบลี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นางภัทรพรรณ แพงศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายพิษณุ ไทย กิตติมงคลศรี)

หัวหน้าฝ่ายช่าง

(นายบรร จินอาน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ส.ค. 2561

(นายวิไลนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 27.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	715.00	433.95	310,274.25	1.3624	591.2135	422,717.64
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	23.00	104.01	2,392.23	1.3624	141.7032	3,259.17
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.4800	3,678.48
จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								429,655.29
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 429,000.00

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 315,366.48

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 429,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(.....)
(นายกฤษฏา งามส่ายอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายอุเทน อุปลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นางภัทรพรรณ แพงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

(นางอัญชลี)
นักจัดการงานทั่วไป

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ

ประมาณการ ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	715	433.95	310,274.25
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	23.00	104.01	2,392.23
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,700	2,700.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				315,366.48

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๓

(นางสัณฐิณี นามะพันธ์)
นักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 13 มีนาคม 2561 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 ลิตร/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	315,366.48	1.3624	429,655.29	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประกันผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..7.00 %
	รวมราคาต้นทุน	315,366.48			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			429,655.29	
	คิดเพียง		สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	429,000.00	

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายอุเทน อุปลี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นางภัทรพรรณ แพงศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า


สรุปประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	312,031.84	1.3624	425,112.18	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประเงินผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
รวมราคาต้นทุน		312,031.84			
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				425,112.18	
คิดเพียง		สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน		425,000.00	

(ลงชื่อ) 
(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคา ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) 
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจสอบ ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

บัญชีรายการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 5
ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ

ประมาณการ ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	715	429.07	306,785.05
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	23.00	110.73	2,546.79
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,700	2,700.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				312,031.84

ลงชื่อผู้ประมาณการ
(นายกฤษฎา งามล้ำอง)
ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางอัญญาทิพย์ แก้วประคอบ)
นักจัดการระบบทั่วไปชำนาญการ