

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกลำห้วยจี่ว บ้านดอนคอม หมู่ที่ ๖ ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มี.ค. 2561 เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|--|---------------|
| ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบรายละเอียดคำนวณปริมาตรดินขุด | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานทาง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด | จำนวน ๑๑ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |

หัวหน้ากองสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 มี.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการขุดลอกลำห้วยจั่ว บ้านคอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	1.3375	36.82	497,088.56
2	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25

กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

374,355.00

TOTAL

500,699.81

= 374,355.00

= 1.3375

500,699.81

= 500,000.00

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

(ห้าแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานชลประทาน ตุลาคม 2560

(นายสุพรรณ ลิ้นชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปงานชลประทาน

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน
 ชื่อโครงการ/งานชุดลอก ชุดลอกลำห้วยจั่ว บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อำเภอนองเรือ จังหวัด
 ขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลยางคำ อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาตามแบบ ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	374,355.00	1.3375	500,699.81	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				500,699.81	
คิดเพียง				500,000.00	

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ
 (นายธราพงษ์ นุชประยูร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายอมร พระคุณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง


บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคางานชลประทาน

โครงการ ชุมพลราษฎร์รังสรรค์ บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันคู

ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,355.00	


ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยจ้าว บ้านดอนคอม หมู่ที่ 6 ตำบลยางคำ - ป่าสงวนภูเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sta	ระดับปากลำห้วย	ระดับดินเดิม	ระดับขุด ลอก	ขุดลึก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	ลบ.ม.
15.00	0+000	100.000	98.200	96.500	1.700	1.50	9.60	4.50	11.985	
15.00	0+050	100.000	98.200	96.500	1.700	1.50	9.60	4.50	11.985	599.250
15.00	0+100	100.600	98.500	96.700	1.800	1.50	8.70	3.30	10.800	569.625
15.00	0+150	100.600	98.500	96.700	1.800	1.50	8.70	3.30	10.800	540.000
15.00	0+200	100.600	98.500	96.700	1.800	1.50	8.70	3.30	10.800	540.000
15.00	0+250	100.600	98.500	96.700	1.800	1.50	8.70	3.30	10.800	540.000
15.00	0+300	100.600	98.500	96.700	1.800	1.50	8.70	3.30	10.800	540.000
15.00	0+350	100.600	98.500	96.700	1.800	1.50	8.70	3.30	10.800	540.000
15.00	0+400	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	576.375
15.00	0+450	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+500	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+550	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+600	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+650	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+700	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+750	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+800	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+850	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+900	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	0+950	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	1+000	101.400	99.500	97.600	1.900	1.50	9.30	3.60	12.255	612.750
15.00	1+050	101.400	99.000	97.600	1.400	1.50	7.80	3.60	7.980	505.875
15.00	1+100	101.400	99.000	97.600	1.400	1.50	7.80	3.60	7.980	399.000
15.00	1+150	101.400	99.000	97.600	1.400	1.50	7.80	3.60	7.980	399.000
15.00	1+200	101.410	99.000	97.600	1.400	1.50	7.77	3.57	7.938	397.950
ปริมาตรดินขุด										13,500.075
คิดเพียง										13,500.000

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน