

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอสว่างวีรกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๙๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๘ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัครเดช ศรีอุดร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนพล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายชวรินทร์ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนวม)

(นายธาดา พรหมสาขา ส. สกลนคร)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงศรี

ราคาดำเนินการ ๒๒๒.๐๐ บาท ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 เฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)				
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	790.00	-	-	1.69	1,335.10	1,335.10	1.3624	1,818.94	
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	39.50	429.91	16,981.45	99.00	3,910.50	20,891.95	1.3624	28,463.19	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	118.50	2,029.16	240,455.46	306.00	36,261.00	276,716.46	1.3624	376,998.51	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต										
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	790.00	25.00	19,750.00	5.00	3,950.00	23,700.00	1.3624	32,288.88	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.140	18,574.77	2,600.47	3,300.00	462.00	3,062.47	1.3624	4,172.31	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.253	16,373.84	4,142.58	2,900.00	733.70	4,876.28	1.3624	6,643.45	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.063	16,373.84	1,031.55	2,900.00	182.70	1,214.25	1.3624	1,654.30	
5	แอลฟิลท์	ลิตร	148.00	20.00	2,960.00	-	-	2,960.00	1.3624	4,032.70	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	25.00	75.00	-	-	75.00	1.3624	102.18	
7	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	316.00	-	-	20.60	6,509.60	6,509.60	1.3624	8,868.68	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	74.00	-	-	13.87	1,026.38	1,026.38	1.3624	1,398.34	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	69.64	1,392.80	-	-	1,392.80	1.3624	1,897.55	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48	
กำหนดวงจรงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	346,460.29	TOTAL	472,017.49

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินใช้ล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

(.....)

นายอัครเดช ศรีอุตร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(.....)

นายพดล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(.....)

นายธนเดช วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

=	346,460.29
=	1.3624
=	472,017.49
=	472,000.00

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 158 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศวเดช ศรีอุตร

ราคามันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	790.00	-	-	1.69	1,335.10	1,335.10	
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	39.50	429.91	16,981.45	99.00	3,910.50	20,891.95	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	118.50	2,029.16	240,455.46	306.00	36,261.00	276,716.46	ระยะขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต			-	-		-	-	25 กม.
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	790.00	30.00	23,700.00	5.00	3,950.00	27,650.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.140	18,574.77	2,606.11	3,300.00	463.00	3,069.12	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.253	16,280.38	4,115.68	2,900.00	733.12	4,848.80	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.063	16,280.38	1,028.92	2,900.00	183.28	1,212.20	
5	แอลพีลท์	ลิตร	148.00	25.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	
7	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	316.00	-	-	20.60	6,509.60	6,509.60	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	74.00	-	-	13.87	1,026.38	1,026.38	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	76.31	1,526.20	-	-	1,526.20	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							351,275.80	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอัศวเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น -

บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน / งานก่อสร้างถนน	351,275.80	1.3624	478,578.15	
	คอนกรีตเสริมเหล็ก				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

478,578.15

คิดเพียง

478,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน



(.....)

(นายอัครเดช ศรีอุดร)

นายช่างโยธาอาวุโส



(.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)


หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(.....)

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง