

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านขาม - ตำบลบัวใหญ่
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
(บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗๗ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒,๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๙
ลูกบาศก์เมตร ความยาวรวม ๒,๙๑๐ เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๖ ลูกบาศก์
เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัศวเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนพล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายชนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๘๖๐๖

(นางสาวดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายวิไล นาคธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑

(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนแดง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านซาม - ตำบลบัวใหญ่
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.							
1	งานถางป่าซุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	2,160.00	1.69	3,650.40	1.3624	2.30	4,973.30
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	477.00	175.59	83,756.43	1.3624	239.22	114,109.76
	ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.							
1	งานถางป่าซุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,620.00	1.69	7,807.80	1.3624	2.30	10,637.35
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,489.00	175.59	261,453.51	1.3624	239.22	356,204.26
	จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน						TOTAL	485,924.67

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


=	356,668.14
=	1.3624
=	485,000.00

()
(นายฉัตรเดช ศรียุทธ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()
(นายพนพล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()
(นายชนเดช วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง