

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแฮด - บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแฮด - บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๕ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มี.ค. 2561 เป็นเงิน ๕๐๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น,

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น,

๕.๓ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๑ แผ่น,

๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วยจำนวน ๔ แผ่น,

๕.๕ แบบสรุปรายการจำนวน ๗ แผ่น

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางรัชทิพย์ แก้วประจักษ์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎา งามล้ำอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายอุเทน อุบลี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๖.๓ นางภัทรพรรณ แหงศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 มี.ค. 2561

(นายบรรลพ จันทิมา)  
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

B ๒๕ 61

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิไลวรรณ ช่างเหล็ก)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 27.50 บาท / ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ                              | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน (บาท) | ค่า Factor F | ราคาต่อหน่วย X Fn | ราคากลาง   |
|----------|-------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|--------------|-------------------|------------|
|          |                                     |       |        |              |               |              | (บาท)             | (บาท)      |
| 1        | งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.            | ตร.ม. | 845.00 | 433.95       | 366,687.75    | 1.3624       | 591.2135          | 499,575.39 |
| 2        | งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ | ลบ.ม. | 20.00  | 104.01       | 2,080.20      | 1.3624       | 141.7032          | 2,834.06   |
| 3        | งานป้ายโครงการ                      | ป้าย  | 1.00   | 2,700.00     | 2,700.00      | 1.3624       | 3,678.4800        | 3,678.48   |

จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

TOTAL

506,087.94

506,000.00

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 371,467.95

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน

= 506,000.00 บาท

ตัวหนังสือ

(ห้าแสนหกพันบาทถ้วน)

(.....)

(นายอุเทน อุปสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นางภัทรพรรณ แผงศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางอัญญิพย์ แก้วประจักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2 ,  
ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 13 มีนาคม 2561 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 ลิตร/บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                 | รวมราคาต้นทุน<br>(บาท) | Factor F           | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                                       |
|--------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | ประเภทงานก่อสร้างทาง   | 371,467.95             | 1.3624             | 506,087.94              | เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 %<br>เงินประกันผลงาน..0.00 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 %<br>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 % |
|              | รวมราคาต้นทุน          | 371,467.95             |                    |                         |                                                                                                                |
|              | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง |                        |                    | 506,087.94              |                                                                                                                |
|              | คิดเพียง               |                        | ห้าแสนหกพันบาทถ้วน | 506,000.00              |                                                                                                                |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอุเทน อุปลิ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางภัทรพรรณ แพงศรี)  
นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางวิภาณี แก้วประจวบ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 2

ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 169 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ

ประมาณการ ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ                              | หน่วย | จำนวน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน    |
|----------|-------------------------------------|-------|-------|------------|------------|
| 1        | งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.            | ตร.ม. | 845   | 433.95     | 366,687.75 |
| 2        | งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ | ลบ.ม. | 20.00 | 104.01     | 2,080.20   |
| 3        | งานป้ายโครงการ                      | ป้าย  | 1     | 2,700      | 2,700.00   |
|          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน                |       |       |            | 371,467.95 |

ลงชื่อ .....ผู้ประมาณการ

( นายกฤษฎา งามล้ำยอง )

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางลัดดาวัลย์ เกตุประจักษ์)

นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน