

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วยจำนวน ๔ แผ่น

๕.๕ แบบสรุปรายการจำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤษฎา งามล้ำยอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอุเทน อุปสี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นางภัทรพรรณ แพงศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 ส.ค. 2561

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 27.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	830.00	433.95	360,178.50	1.3624	591,213.5	490,707.19
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	26.00	104.01	2,704.26	1.3624	141,703.2	3,684.28
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.4800	3,678.48
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								498,069.95
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 498,000.00

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 365,582.76

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 498,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(.....)

(นายอุเทน อุปลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายกฤษฎา งามลำยอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นางภัทรพรรณ แพงศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 13 มีนาคม 2561 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 ลิตร/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Facter F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	365,582.76	1.3624	498,069.95	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประกันผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..7.00 %
	รวมราคาต้นทุน	365,582.76			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			498,069.95	
	คิดเพียง	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		498,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายกฤษฏา งามล้ำยอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอุเทน อุปลิ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นางภัทรพรรณ แพงศรี)
นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง หมู่ที่ 15 ตำบลโคกสำราญ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น


ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ

ประมาณการ ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	830	433.95	360,178.50
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	26.00	104.01	2,704.26
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2,700	2,700.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				365,582.76

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 50 ม. หรือพื้นที่ 250 ตร.ม.

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	250.00	-	-	1.69	422.50	422.50	ปูน 7ฟุตไอ+ค่าขนส่ง 15 กม. คิดค่าขนส่งระยะทาง 20 กม.
2	ทรายรองพื้นทางรถน้ำขุม	ลบ.ม.	12.50	448.60	5,607.50	99.00	1,237.50	6,845.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	37.50	1,995.77	74,841.38	306.00	11,475.00	86,316.38	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.1179	-	-	48.95	5.77	5.77	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	250.00	30.00	7,500.00	5.00	1,250.00	8,750.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 2.5 เส้น	ตัน	0.0222	16,869.16	374.50	3,300.00	73.26	447.76	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.4 เส้น	ตัน	0.0757	16,327.11	1,235.96	2,900.00	219.53	1,455.49	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.0200	16,327.11	326.54	2,900.00	58.00	384.54	
5	แอลฟิลท์	ลิตร	43.65	18.30	798.80	-	-	798.80	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม. ขนาด 0.60x1.20 ม.	แผ่น	0.75	40.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	100.00	-	-	20.60	2,060.00	2,060.00	
8	ค่าหยอดยาง	เมตร	70.00	-	-	13.87	970.90	970.90	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							108,487.13	
	ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร							433.95	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

นายช่างโยธาอาวุโส