

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวเป็นหอพักนักศึกษาโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน (ลักษณะตาม Factor F) งานก่อสร้างอาคาร
งานโดยสังเขป งานก่อผนังอิฐบล็อกกันห้อง ติดตั้งประตูหน้าต่าง ติดตั้งชุดโคมไฟ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มี.ค. 2561 เป็นเงิน 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
5. ขั้วชี้ประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4	จำนวน 3 แผ่น
5.1 สรุปรายการค่าก่อสร้าง ปร.4	จำนวน - แผ่น
5.2 ปร.5ก	จำนวน 1 แผ่น
5.3 ปร.5ข	จำนวน - แผ่น
5.4 ปร.6	จำนวน 1 แผ่น
5.5 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F	จำนวน - แผ่น
5.5 รายละเอียดการแบ่งงวดงาน	จำนวน - แผ่น
5.6 แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายลั่นกรูญ ผดุงกิจ	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็นกรรมการ
6.3 นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน	ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ	เป็นกรรมการและเลขานุการ

นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

22 มี.ค. 2561

(นายวิจิตร นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวเป็นหอพักนักศึกษา โรงเรียนหนองโนประชารักษ์ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองโนประชารักษ์ อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


แบบเลขที่


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	กลุ่มงานที่ 1 : ค่างานต้นทุน							
	(คำนวณในราคาทุน)							
	1. งานโครงสร้างวิศวกรรม							
1	งานดินถมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	42.00	60.00	2,520.00	99.00	4,158.00	6,678.00
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	10.00	448.60	4,486.00	99.00	990.00	5,476.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัด 180 ksc (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	24.00	1,869.00	44,856.00	498.00	11,952.00	56,808.00
4	Wiremesh 4 mm. @ 0.20 #	ตร.ม.	211.00	27.00	5,697.00	5.00	1,055.00	6,752.00
5	แบบหล่อคอนกรีต (80%)	ตร.ม.	35.00	218.00	7,630.00	-	-	7,630.00
6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	45.00	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-			
	- เหล็กกลม SR. 24 Ø 6 มม (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	ตัน	0.07	22,766.36	1,661.94	4,100.00	299.30	1,961.24
	- เหล็กกลม SR. 24 Ø 9 มม (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	ตัน	0.11	21,060.75	2,295.62	4,100.00	446.90	2,742.52
8	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	6.00	59.35	356.10	-	-	356.10
9	ตะปู	ก.ก.	11.00	49.34	542.74	-	-	542.74
10	ทุกลี ขนาด M12	ก.ก.	12.00	95.00	1,140.00	-	-	1,140.00
	งานโครงสร้างวิศวกรรม				68,665.41		20,728.20	89,393.61

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	2. งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง							
1	งานผนังก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	136.00	153.00	20,808.00	65.00	8,840.00	29,648.00
2	งานฉาบปูนเรียบผนังหนา 1.5 ซม.(ปิดอิฐบล็อกช่องลม)	ตร.ม.	20.00	65.00	1,300.00	82.00	1,640.00	2,940.00
3	งานฉาบผนังปูนแต่งร่องไขว้แนว	ตร.ม.	272.00	20.00	5,440.00	30.00	8,160.00	13,600.00
4	ผนังบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. บู 1 หน้า โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	28.00	239.00	6,692.00	108.00	3,024.00	9,716.00
5	เอ็นคานทับหลัง คสล.	ม.	180.00	91.00	16,380.00	44.00	7,920.00	24,300.00
	รวมราคางานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง				50,620.00		29,584.00	80,204.00
	3. งานตกแต่งผิวพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12"	ตร.ม.	214.00	272.00	58,208.00	158.00	33,812.00	92,020.00
	รวมราคางานตกแต่งผิวพื้น				58,208.00		33,812.00	92,020.00
	4. งานประตู - หน้าต่าง							
1	ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 1.70x2.00 ม.	ชุด	2.00	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
2	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.80 x 1.15 ม. พร้อมมุ้งลวด	ชุด	9.00	7,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00
3	งานผนังโครงเหล็กบุลวดตาข่าย ขนาด 0.50 x 3.75 ม. พร้อมมุ้งลวด	ชุด	4.00	2,722.00	10,888.00	-	-	10,888.00
	รวมราคางานประตู - หน้าต่าง				93,888.00		-	93,888.00
	5. งานระบบไฟฟ้า							
1	ตู้ Consumer Unit แบบมีเมนเบรกเกอร์ 20 A จำนวน 4 วงจรย่อย 1เฟส	ชุด	1.00	2,015.00	2,015.00	400.00	400.00	2,415.00
2	โคมสำเร็จรูป หลอด LED T8 1X18W (2100lm/หลอด)	ชุด	30.00	220.00	6,600.00	115.00	3,450.00	10,050.00
3	สวิตซ์ทางเดียว	อัน	8.00	28.00	224.00	80.00	640.00	864.00
4	เต้ารับ(คู่)แบบมีสายดิน	อัน	6.00	115.00	690.00	90.00	540.00	1,230.00
5	กล่อง+หน้ากาก 1-3 ช่อง	ชุด	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00
6	สายไฟฟ้า THW 2.5 mm ²	เมตร	400.00	9.81	3,924.00	7.00	2,800.00	6,724.00
7	สายไฟฟ้า THW 6 mm ² (สำหรับสายเมนหลัก)	เมตร	60.00	18.00	1,080.00	12.00	720.00	1,800.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
8	ท่อ pvc Ø 1/2" ขนาดความยาวเส้นละ 4 เมตร	ท่อน	30.00	45.50	1,365.00	20.00	600.00	1,965.00
9	ท่อ pvc Ø 3/4" ขนาดความยาวเส้นละ 4 เมตร	ท่อน	5.00	55.00	275.00	25.00	125.00	400.00
	รวมราคางานไฟฟ้า				16,018.00		9,150.00	25,568.00
	รวมราคางาน				287,399.41		93,274.20	381,073.61


 ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ
 (นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน)
 สถาปนิกชำนาญการ


 ลงชื่อ..... กรรมการฯ
 นายลั่นกรร ผดุงกิจ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
 (นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
 หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราวเป็นหอพักนักศึกษา โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน

3

แผ่น

ราคากลางราคาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	498,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	498,000.00	**
		498,000.00	

ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน)
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
นายสันกร ผดุงกิจ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง