

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนาคู - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอนครชัย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วยจำนวน ๕ แผ่น
 - ๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนายุทธ บัวพรหม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนภุต ศิริธรรมจักร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(นายทวน ใจอ้วน)

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง

๑๐ เม.ย. ๖๑

(นายวิรัตน์ นาคนาค)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับรองเอกสารถูกต้อง

๘

เห็นชอบ

(นางฉวีทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายทวนใจอ้วน) (ตั้งวานิชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑

(นายวิรัตน์ ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 685 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

30 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานวางป่าขุดคอ							
1.1	งานวางป่าขุดคอ,เกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.	685.00	1.70	1,164.50	1.3624	2.32	1,586.51
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.25	537.39	18,405.52	1.3624	732.14	25,075.68
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	685.00	368.64	252,516.69	1.3624	502.23	344,028.74
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	202.17	2,021.70	1.3624	275.44	2,754.36
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	55.00	84.10	4,625.50	1.3624	114.58	6,301.78
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	136.87	48.35	6,617.66	1.3624	65.87	9,015.91
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	21.92	147.34	3,229.69	1.3624	200.74	4,400.13
5	งานป้ายโครงการ							
5.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48

กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


คิดเพียง

(สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%




(นายชุติชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนายุทธ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนญกฤต ศิริธรรมจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางอัญญิณี แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา -
เขตตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

15-ม.ค.-61

* ราคาน้ำมัน 28.05 บาท/ลิตร

1

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	293,721.89	1.3624	400,166.71	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

400,166.71

คิดเพียง

400,000.00

(สี่แสนบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินย้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางฉัฐวิภา แก้วประภค)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลบ้านแท่น
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 137 เมตร หน้า 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 685 ตร.ม.
และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าชูดตอ					
	1.1 งานถางป่าชูดตอ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.	685.00	1.70	1,164.50	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.25	537.39	18,405.52	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	685.00	371.81	254,688.48	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	199.56	1,995.60	
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	55.00	82.26	4,524.30	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	136.87	46.35	6,343.92	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	21.92	177.90	3,899.57	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					293,721.89	

สองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๘

(นางอัมพพิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ