

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการขุดลอกลำห้วยบุนา ช่างบ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	1.3375	36.82	497,088.56
2	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					374,355.00		TOTAL	500,699.81

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

(ห้าแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานชลประทาน ตุลาคม 2560

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

นางอริยาทิพย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกลำห้วยบุนา ช่วงบ้านเปือย หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนหัน - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานชลประทาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตรลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบรายละเอียดคำนวณปริมาณดินขุด จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น


๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๙ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ




หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๕ เม.ย. ๖๑

เห็นชอบ




(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๕ เม.ย. ๒๕๖๑

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง



(นายประเสริฐ พงษ์เมธาฯ ข. ๓๓๓๓๓)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางวิญญูทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปงานชลประทาน

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานชลลอก ขุดลอกลำห้วยบุนา ช่วงบ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	374,355.00	1.3375	500,699.81	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6..... %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าขุดลอก				500,699.81	
คิดเพียง				500,000.00	

ตัวอักษร

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายธราพงษ์ นุชประยูร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ
(นางธัญญิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคางานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยบุนา ช่างบ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหัน - ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันคู

ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,355.00	

(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสาร

๐

(นางอัมมิตา เกื้อประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ