

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบล둔สาด - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานทาง
โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบล둔สาด - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๔ ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 ต.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๔ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนตล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน	กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ




(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
11 ต.ค. 2561

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นางฉัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)


(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและก่อสร้าง

9 ต.ค. 2561

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (กองช่างฯ พวทบสาขา ๗ สกทนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลตุนสาด - บ้านทุ่งใหญ่
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ลิตรละ 28.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,464.00	13.90	20,349.60	1.3624	18.9374	27,724.30
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	151.00	899.17	135,774.67	1.3624	1,225.0292	184,979.41
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	- PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	PRIME COAT	ตร.ม.	1,464.00	28.43	41,621.52	1.3624	38.7330	56,705.16
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,464.00	105.73	154,788.72	1.3624	144.0466	210,884.15
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	6.00	250.00	1,500.00	1.3624	340.60	2,043.60
	- สีขาว	ตร.ม.	48.00	250.00	12,000.00	1.3624	340.60	16,348.80
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								
								TOTAL
								498,685.42

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

= 366,034.51

② ค่า Factor F งานชลประทาน

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 498,685.42

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

คิดเพียง

= 498,000.00

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(.....)

(นายสำราญ อนุชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายพนพล ตุ่นบัว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๓

(นางวิญญิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณเพื่องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านทรพัธ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาคา - บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ระยะทาง 0.244 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+244.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ราคาน้ำมันดีเซล 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.		-	-		-	-
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,464	13.90	20,349.60	1.3624	18,9374	27,724.30
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด			-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ			-	-		-	-
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง							
	3.1 งานรองพื้นที่ทาง							
							รับรองเอกสารถูกต้อง	
							(นายอัยยสิทธิ์ แก้วประกอบ)	
							อธิบดีกรมการคลัง	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	151	899.17	135,774.67	1.3624	1,225.0292	184,979.41
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,464	28.43	41,621.52	1.3624	38.7330	56,705.16
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,464	105.73	154,788.72	1.3624	144.0466	210,884.15
5	4.2 งานไหล่ทาง							
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-		-	-

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

 (นายปิยะพันธ์ แก้วประกอบ)
 วิศวกรจราจร สำนักโยธาธิการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.1	งานระบบระบายน้ำ							
5.1.1	งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
5.1.1(1)	ท่อลอดกลม คสล.(เหล็กแรง) ขนาด φ 0.60 เมตร	ม.		-	-		-	-
5.2	งานเครื่องหมายจราจร							
5.2.1	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606							
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด		-	-		-	-
5.2.2	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	6	250.00	1,500.00	1.3624	340.6000	2,043.60
	- สีขาว	ตร.ม.	48	250.00	12,000.00	1.3624	340.6000	16,348.80

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นายชัยสิทธิ์ น่วมประกอบ)

นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				366,034.51	1.3624		498,685.42

ตัวอักษร (สีแดงเท่านั้นแปดพันกร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)

ผู้ประมาณราคา

(นายสำราญ อนุชาติ)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้รับรองเอกสารถูกต้อง
๖
(นายอัครินทร์ แก้วประกอบ)
นักวิชาการชั้นชำนาญการ